

采购需求

1. 工程量清单

1.1 工程量清单说明

1.1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.1.2 本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、主要合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.1.3 本工程量清单仅是响应报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定。

1.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明。

1.2 响应报价说明

1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2.2 工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

1.2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

1.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：本项目无暂列金。

1.3 其他说明：

1.3.1 响应报价须包括清单范围内工程施工、验收、保修等一切费用。

1.4 施工图纸：详见百度网盘

<https://pan.baidu.com/s/1aNtEyzeOCEaiTx1DDmSDSg>

提取码：mft1

1.5 工程量清单：本章后附清单。

2. 技术标准和施工要求

2.1 本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

2.2 严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

2.3 本项目材料和工程设备选型允许的偏离如下：

序号	材料和工程设备名称	技术指标	允许偏离范围	备注
1				
2				

★3、商务条件

3.1 计划工期：2021年11月底前竣工。（如因不可抗力因素造成成交供应商无法施工的，成交供应商须与采购人协商，经采购人同意后，方可顺延工期）。

3.2 建设地点：采购人指定地点。

3.3 付款方式：根据上级拨款进度付款。

3.4 质量要求：合格。

3.5 工程质保期：绿化工程质保期为2年；其他工程质保期为1年。

注：上述要求以及标注中带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙河街道西白沙村宜居宜业美丽乡村试点项目

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单 价	合价	其中： 暂估价
		道路提升工程					

1	040203007001	病害水泥混凝土路面处理 1. 混凝土强度等级:c30 2. 掺和料: 3. 厚度:15 4. 嵌缝材料:	m2	550.00			
2	040203006001	沥青混凝土路面(含道路清扫、冲洗) 1. 沥青品种:细粒, 2. 沥青混凝土种类:普通石灰岩AC-13C 3. 石料粒径: 4. 掺和料: 5. 厚度:4厘米 6. 摊铺方式:机械	m2	7550.00			
3	040204005001	现浇侧(平、缘)石 1. 材料品种:现浇c30混凝土路沿石 2. 尺寸:宽度200.厚度150 3. 形状: 4. 混凝土强度等级: 5. 基础、垫层:材料品种、厚度:	m	1980.00			
4	040205006001	标线 1. 材料品种:按设计要求 2. 工艺:热熔漆 3. 线型:路中心黄色虚线	m2	55.00			
		分部小计					
		措施项目					
5	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:沥青摊铺机、压路机 2. 机械设备规格型号:	台·次	1.00			
		分部小计					
		合计					
		排水工程					
		成品排水沟工程					
6	041001001001	拆除砼路面并外运3km 1. 材质:砼 2. 厚度:15厘米	m2	128.00			
7	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:米 3. 开挖方式:挖掘机 4. 装车、不装车:装车 5. 场内运距:2KM	m3	269.312			

8	040303001001	混凝土垫层 混凝土强度等级:c15,6厘米厚	m3	18.936			
9	04B001	成品排水沟(含盖板)安装400*400		526.00			
10	040103001001	排水沟外侧回填土(夯填) 1.填方部位:排水沟外侧 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求: 4.填方来源:	m3	106.778			
11	040203007002	排水沟外侧靠近主路宽0.2米硬化,厚度100 1.混凝土强度等级:c30 2.掺和料: 3.厚度:100 4.嵌缝材料:	m2	105.20			
12	040203007003	恢复混凝土路面 1.混凝土强度等级:c30 2.掺和料: 3.厚度:150 4.嵌缝材料:	m2	32.00			
		铺设过路管及砌筑落水井					
13	041001001002	拆除砼路面并外运3km 1.材质:砼 2.厚度:15厘米	m2	88.00			
14	040101002002	挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:米 3.开挖方式:挖掘机 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:2KM	m3	56.32			
15	040501001001	钢筋混凝土管DN300过路管 1.垫层、基础材质及厚度: 2.管座材质: 3.规格:DN300 4.接口方式:承插口 胶圈 5.铺设深度:0.64米 6.混凝土强度等级: 7.管道检验及试验要求:	m	110.00			
16	040303001002	混凝土包管(过路管) 混凝土强度等级:c30,64厘米厚	m3	42.504			

17	040504009001	雨水落水井深度0.7米(含0.3米沉砂池) 1. 沉砂池: 740*380, 240砖砌, 内水泥砂浆抹灰 2. 垫层、础材质及厚度: 详见标准图 3. 混凝土强度等级: 4. 砌筑材料品种、规格: 5. 砂浆强度等级及配合比:	座	20.00			
		村内原排水沟加装盖板					
18	040304005001	预制钢筋混凝土沟盖板及安装 1. 部位: 村内原排水沟跨度1.5米, 厚度15厘米, 单块宽度0.5米。配筋纵向筋直径14螺纹间距100, 横筋直径10螺纹间距150 2. 图集、图纸名称: 3. 构件代号、名称: 4. 混凝土强度等级:c30 5. 砂浆强度等级:	m	90.00			
		分部小计					
		措施项目					
		分部小计					
		合计					
		绿化美化工程					
19	040204007001	树池砌筑 1. 材料品种、规格: 花岗岩 100*150*1000 2. 树池尺寸: 3. 树池盖面材料品种:	个	46.00			
20	050102008001	栽植宿根花卉欧石竹 1. 花卉种类: 欧石竹 2. 株高或蓬径: 中杯 3. 单位面积株数: 81棵/平方米 4. 养护期: 一年	m2	46.00			
21	050101010001	整理绿化用地 1. 回填土质要求: 2. 取土运距: 3. 回填厚度: 4. 找平找坡要求: 5. 弃渣运距:	m2	950.00			
22	050102007001	栽植色带绿篱宽度0.5米 1. 苗木、花卉种类: 冬青、红叶石楠 2. 株高或蓬径: 修建高度0.5米	m2	950.00			

		3. 单位面积株数: 36株/平方米 4. 养护期: 2年					
23	050102001001	栽植紫叶李、樱花) 1. 种类: 白蜡 2. 胸径或干径: 地径5cm 3. 株高、冠径: 分支点大于1米 4. 起挖方式: 带土球40cm 5. 养护期: 二年	株	120.00			
24	050102002001	栽植冬青球 1. 种类: 冬青球 2. 根盘直径: 3. 冠丛高: 冠幅1.2米以上 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 带土球50cm 6. 养护期: 二年	株	35.00			
25	050102002002	栽植红叶石楠球 1. 种类: 红叶石楠球 2. 根盘直径: 3. 冠丛高: 冠幅1.2米以上 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 带土球50cm 6. 养护期: 二年	株	35.00			
		分部小计					
		措施项目					
		分部小计					
		合计					
		自来水表井整修加盖					
26	041001009001	拆除原水表井 1. 结构形式: 空心砖200厚+预制板 2. 规格尺寸: 3. 强度等级:	座	28.00			
27	040504001001	整修砌筑自来水表井, 内径1*1米 1. 垫层、基础材质及厚度: 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌筑水泥砖高度1米 3. 勾缝、抹面要求: 1:3水泥砂浆内侧抹面 4. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 5. 混凝土强度等级: c25 6. 盖板材质、规格: 预制方形盖板	座	28.00			

		1480*1480*150厚，直径14螺纹钢 筋，间距120，单层双向布置 7. 井盖、井圈材质及规格：钢筋混 凝土重型井盖 8. 踏步材质、规格： 9. 防渗、防水要求：					
		分部小计					
		措施项目					
		分部小计					
		合计					
		党建及信用体系建设宣传牌					
28	04B002	党建、信用体系建设宣传牌制作安 装	块	8.00			
		分部小计					
		措施项目					
		分部小计					
		合计					