

## 采购需求

### 1. 工程量清单及施工图纸

#### 1.1 工程量清单说明

1.1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.1.2 本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.1.3 本工程量清单仅是报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定。

1.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：\_\_\_\_无\_\_\_\_。

#### 1.2 报价说明

1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2.2 工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

1.2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

1.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：∟。

#### 1.3 工程量清单

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		人行道整治					
1	04B001	清理树根	m2	518.00			
2	041001002001	拆除人行道 1. 材质:荷兰砖及混凝土垫层 2. 厚度:20cm	m2	3949.80			

3	041001002002	拆除人行道 1. 材质:大理石板及混凝土垫层 2. 厚度:18cm	m2	236.00			
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石 材质:石质侧石、垫层及靠背	m	360.00			
5	041001005002	拆除侧、平(缘)石 材质:石质界石、垫层及靠背	m	1200.00			
6	041001005003	拆除侧、平(缘)石 材质:石质平石、垫层及靠背	m	2300.00			
7	041001007001	拆除砖石结构 1. 结构形式:砖砌构筑物 2. 强度等级:	m3	8.4672			
8	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:建渣 2. 运距:5km	m3	1015.76			
9	040204001001	人行道整形碾压 1. 部位:人行道基础 2. 范围:	m2	4185.80			
10	040204002001	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格:荷兰砖 400*400*50 2. 结合层: 30mm M10 水泥砂浆 3. 材料品种、厚度:120mmC25 混凝土垫层	m2	3633.00			
11	040204002002	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格:40x40x3cm 五莲灰花岗岩 2. 结合层: 30mm M10 水泥砂浆 3. 材料品种、厚度:120mmC25 混凝土垫层	m2	158.00			
12	040204002003	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格:20x40x3cm 黄金麻花岗岩 2. 结合层: 30mm M10 水泥砂浆 3. 材料品种、厚度:120mmC25 混凝土垫层	m2	78.00			
13	040204003001	人行道及进口坡 1. 混凝土强度等级: 2. 厚度: 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:	m2	290.00			
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:侧石 200*300mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:1:3 水泥砂浆 3cm C20 混凝土垫层 10cm	m	50.00			

15	040204004002	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:整理侧石 200*300mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:1:3 水泥砂浆 3cm C20 混凝土垫层 10cm	m	360.00			
16	040204004003	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:花岗岩界石 100*150mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:1:3 水泥砂浆 3cm C20 混凝土垫层 6cm	m	185.00			
17	040204004004	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:整理界石 100*150mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:60 厚 C20 混凝土垫层, 1:3 水泥砂浆 3cm	m	1200.00			
18	040204004005	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:平石 100*150mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:1:3 水泥砂浆 3cm C20 混凝土垫层 5cm	m	500.00			
19	040204004006	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:整理平石 100*150mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:1:3 水泥砂浆 3cm	m	2300.00			
20	040204004007	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:平石二 150*200mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:1:3 水泥砂浆 3cm, 10cmC20 混凝土垫层	m	72.00			
21	040204004008	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:侧石 150*200mm (异形) 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:1:3 水泥砂浆 3cm	m	120.00			
22	040305004001	砖砌体 1. 部位:花坛修复 2. 材料品种、规格:彩色烧结砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆	m <sup>3</sup>	4.32			
23	040204006001	更换雨水篦子 1. 材料品种:铸铁雨水篦子(单篦)	座	230.00			
24	040204006002	更换检查井井盖 1. 材料品种:重型铸铁检查井井盖、盖 座 2. 检查井规格:Φ700	座	46.00			

25	040504009001	雨水口 1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格： 2. 垫层、基础材质及厚度： 3. 混凝土强度等级： 4. 砌筑材料品种、规格： 5. 砂浆强度等级及配合比：	座	4.00			
26	040204006003	检查井修复 1. 材料品种：重型铸铁检查井井盖、盖座 2. 检查井规格：Φ700 3. 提升高度：50cm 砖砌	座	5.00			

## 2. 技术标准和施工要求

2.1 本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

2.2 严格按照工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

2.3 工程施工期间要制定健全的安全生产保证体系，严格执行安全生产管理制度，并加强施工期间的环境保护工作。

## 3. 商务条件

★3.1 计划工期：自签订合同之日起 40 天内完成所有施工内容。

★3.2 建设地点：招标人指定地点。

★3.3 付款方式：完成工程量的 50%，拨付工程中标价的 30%，竣工验收合格并结算后一个月内，付至工程结算价款的 60%，按规定办理竣工财务决算审查审批，且竣工验收满一年后，付至结算价款的 97%；预留 3% 的工程结算价款作为工程维护和保修费用，保修期满后，无质量安全隐患，30 日内付清预留款。（最终以财政拨付时间为准。）。

★3.4 工程质保期：自竣工验收合格之日起 2 年，国家主管部门或者行业标准对其本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

★3.5 质量要求：一次性验收合格。本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

★3.6 验收标准：按照行业标准、采购文件、响应文件和书面承诺等进行验收，如对工程及服务以及质量有争议，采购人组织相关部门对工程和质量进行检验或者验收，未达到工程要求的，由成交人承担全部

责任。。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照采购文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购产品，政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”中的政府强制采购节能产品。开标时，需提供产品所在最新发布的政府采购清单完整页，且在清单中标注所在位置，并加盖投标人公章。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至指定地点封存。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。