

莱西市 2021 年度望城街道植被恢复项目 采购需求

1、项目名称：莱西市 2021 年度望城街道森林植被恢复项目

2、采购人：莱西市望城街道办事处

3、实施地点：莱西市望城街道前柳家屯村、后柳家屯村、东谭格庄村周边。

4、建设内容、规模：

莱西市 2021 年度望城街道森林植被恢复造林面积合计 13.3726 公顷。造林位置位于莱西市望城街道前柳家屯村、后柳家屯村、东谭格庄村周边。具体建设规模如下：

望城街道前柳家屯村周边实施造林，造林面积 1.9416 公顷。造林树种为桃树，D 地径=3cm。

望城街道后柳家屯村周边实施造林，造林面积 8.8706 公顷。造林树种分别为美国红枫，D=4cm，带土球；樱花，D 地径=5cm，带土球。

望城街道东谭格庄村周边实施造林，造林面积 2.5604 公顷。造林树种分别为桃树，D 地径=3cm。

造林苗木质量执行 DB37/T219-1996《山东省地方标准主要造林树种苗木》附录 A、附录 B 规定。

选用无病虫苗木，栽植美国红枫 2732 株，苗木规格：D=4 厘米，带土球；栽植樱花 7247 株，苗木规格：D 地径=5 厘米，带土球；栽植桃树 5064 株，苗木规格：D 地径=3 厘米。

5、主要技术要求

全部采用人工栽植，栽植前要根据计划的株行距打线定点，按点挖穴，穴深应大于苗根深度，约 40 厘米深。

栽植措施：一般在春季萌芽前进行栽种，一般以顶“浆”栽植为好。造林时要做到随起苗，随运输、随栽植，有水浇条件的要随时浇水。栽植时要适当深栽，分层填土，扶正踏实，可采用穴面压石块、覆草皮、覆膜等保墒措施。

造林后 3 年内为幼林抚管护期，主要内容包括：补植、松土除草等。

补植：项目造林翌年，要对造林成活率进行检查，对成活率不足 85%，或虽达到 85%，但局部成片状死亡的地片，均应选用同龄同树种苗木进行补植。

松土除草：除草以“除早、除小、除尽”为原则，造林后连续进行 3 年。主要内容包括清除树木周围杂草及穴内松土。