

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2023年青岛高新职业学校校舍维修项目

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水-局部(图书实验楼、办公楼) 1. 卷材品种、规格、厚度:局部铲除原破损的防水卷材并新做4mm弹性体(SBS)改性沥青防水卷材,片岩面,-20℃ 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:上反300,防水搭接在综合单价中考虑,收口处密封膏密封 4. 清单工程量包含防水附加层 5. 工作内容包含屋面清理铲除原基层,新做砂浆找平层	m2	369.10	64.79	23913.99	
2	011101006001	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 部位:屋面	m2	369.10	39.73	14664.34	
3	010902001002	屋面卷材防水-整体(教学楼含裙楼、服装楼、礼堂) 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm弹性体(SBS)改性沥青防水卷材,片岩面,-20℃ 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:上反300,防水搭接在综合单价中考虑,收口处密封膏密封 4. 清单工程量包含防水附加层	m2	7034.35	53.01	372890.89	
4	011607002001	防水层拆除-整体(礼堂) 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS防水卷材 2. 防水层数:一层	m2	1795.49	11.78	21150.87	
5	TX47001001	开槽 1. 开槽墙体结构:女儿墙,开槽后螺钉固定收口条,密封膏密封、砂浆封槽	m	1962.00	28.51	55936.62	
6	011502001001	金属装饰线 1. 基层类型:女儿墙防水收口压条 2. 线条材料品种、规格、颜色: 3. 防护材料种类:	m	1962.00	14.78	28998.36	
7	010902008001	屋面变形缝 1. 嵌缝材料种类:伸缩缝清理修补 2. 止水带材料种类: 3. 盖缝材料: 4. 防护材料种类:新作不锈钢盖板	m	54.00	80.27	4334.58	
8	010903002001	墙面涂膜防水 1. 防水膜品种:除服装楼,其他楼的女儿墙外墙处刷防水胶 2. 防水胶材质:水性透明高粘高防的聚合物防水胶 3. 涂刷遍数:两遍、分遍涂抹	m2	1951.00	42.99	83873.49	