

# 采购需求

## 1. 项目概况

1.1 项目名称：青岛市福利彩票发行中心党建展厅项目；

1.2 建设地点：市南区；

1.3 规模：项目主要建设内容为党建展厅，项目占地面积 300 m<sup>2</sup>；

1.4 编制依据：

(1) 《建设项目设计概算编审规程》(CECA/GC 2-2015)；

(2) 本项目设计文件；

(3) 山东省建设工程概算定额、《关于调整建设工程费用规则的通知》(鲁建标字〔2022〕7号)及调整后的《山东省建设工程概算费用编制规定》、《青岛市工程结算资料汇编》(2022年)；

(4) 国家、行业 and 地方政府有关法律、法规或规定；

(5) 青岛材价信息符合近期市场行情；

(6) 项目的管理(含监理)、施工条件；

(7) 项目所在地区有关的气候、水文、地质地貌等自然条件；

(8) 项目所在地区有关的经济、人文等社会条件；

(9) 项目的技术复杂程度，以及新技术、专利使用情况等；

(5) 有关文件、合同、协议等。

1.5 编制说明：

1.5.1 本概算主要采用依据设计文件计算工程量并套用概算定额的方法进行编制，设计文件不全或不详细的，参考其他类似项目指标计入；

1.5.2 概算价格形成说明：

1.5.2.1 人工单价：省价人工费按修缮土建 133 元/工日，装饰 138 元/工日，安装 138 元/工日；市价人工费按修缮土建 140 元/工日，装饰 146 元/工日，安装 137 元/工日；

1.5.2.2 主要装修材料及安装工程主材、设备均以中端国产或合资品牌考虑，主要材料及设备价格均按青岛材价信息 2023 年 03 月及参考现行市场价格计入；

1.5.2.3 机械费按山东省最新机械台班价格计入；

1.5.3 设计概算表中费用项目已有合同或协议明确的费用按合同或协议列入，且在备注栏中注明；

1.5.4 工程建设其他费用除已有合同或协议明确的费用按合同或协议列入外，其余均按政府相关收费规定及行业收费标准计入；

## 2. 服务要求（包括附件、图纸等）

### 2.1 工程量清单说明

2.1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2.1.2 本工程量清单应与磋商文件中的投标人须知、主要合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

2.1.3 本工程量清单仅是响应报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定。

2.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：\_\_\_/\_\_\_。

### 2.2 投标报价说明

2.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：本工程暂列金额 25000.00 元，投标人投标报价时不得调整，解释权归建设单位。

2.3 施工图纸：见附件

2.4 工程量清单

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青岛市福利彩票发行中心党建展厅项目

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单 价	合价	其中： 暂估价
	000162	装饰工程					
		拆除工程					
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 拆除的基层类型：综合考虑 2. 龙骨及饰面种类：轻钢龙骨 600*600 矿棉板吊顶	m2	290.80			
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	m2	325.38			

		1. 拆除的基层类型: 大芯板基层 2. 龙骨及饰面种类: 铝塑板饰面					
3	011606002002	铝型材双层玻璃幕墙拆除 1. 拆除的饰面种类: 120 系列铝型材双层玻璃幕墙拆除	m2	20.96			
4	011610002001	旋转玻璃门拆除 1. 室内高度: 4m 高 2. 门洞口尺寸: 2000*3200mm 旋转玻璃门	樘	1.00			
5	01B001	垃圾外运	m3	164.19			
		装饰工程					
		地面工程					
6	011108001001	石材零星项目(石材门槛石) 1. 工程部位: 门槛石 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm 厚水泥砂浆找平层及刷水泥浆一遍 3. 贴结合层厚度、材料种类: 15mm 厚 1: 3 干混砂浆粘结层 4. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm 厚黑金沙花岗石 5. 其他: 未尽事宜综合考虑	m2	1.20			
		墙面工程					
7	011207001001	轻钢龙骨隔断 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 100*50*0.8 竖向主轻钢龙骨 间距 400、38*12*0.5 横贯轻钢龙骨 间距 600	m2	294.73			
8	011207001002	轻钢龙骨石膏板面层 1. 面层材料品种、规格、颜色: 9.5mm 石膏板	m2	278.87			

		5. 压条、嵌缝材料种类、规格：综合考虑					
9	011207001003	轻钢龙骨隔断阻燃板基层 1. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板基层	m2	70.78			
10	011201004001	墙面水泥砂浆找平 1. 基础类型：内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm 厚 1:3 水泥砂浆	m2	350.34			
11	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位：墙体 2. 刮腻子要求：腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：抗碱底漆一遍，乳胶漆两遍	m2	242.83			
12	011408001001	墙纸裱糊 1. 基层类型：综合考虑 2. 裱糊部位：综合考虑 3. 腻子种类：成品腻子 4. 刮腻子遍数：综合考虑 5. 粘结材料种类：专用粘结剂，综合考虑 6. 防护材料种类：综合考虑 7. 面层材料品种、规格、颜色：定制成品壁纸	m2	107.51			
13	011001003001	隔音防火棉墙面 1. 部位：轻钢龙骨双面石膏板隔墙 2. 保温隔热方式：隔音防火棉 3. 龙骨材料品种、规格：轻钢龙骨	m2	74.93			

14	011210006001	<p>弧形形象墙</p> <p>1. 龙骨规格:100*50*0.8 竖向主轻钢龙骨、38*12*0.5 横贯轻钢龙骨、间距300mm 木龙骨</p> <p>2. 规格: 长: 5.12m, 高: 3m</p> <p>2. 隔板材料品种、规格、颜色:9.5mm 石膏板</p> <p>3. 基层材料品种、规格:12mm 厚阻燃板基层</p> <p>3. 嵌缝、塞口材料品种:综合考虑</p>	m2	20.48			
15	011207001004	<p>灯槽 (不含灯带)</p> <p>1. 长度: 按延米计算,L型灯槽</p> <p>2. 材质、规格: 12mm 阻燃版基层、9.5mm 石膏板</p> <p>3. 防护材料种类、规格: 详图纸设计, 满足规范及施工要求</p>	m	25.20			
16	011209001001	<p>带骨架幕墙</p> <p>1. 骨架材料种类、规格、中距:120 系列铝型材</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:双层玻璃幕墙</p> <p>3. 面层固定方式:综合考虑</p> <p>4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格:综合考虑</p> <p>5. 嵌缝、塞口材料种类:综合考虑</p>	m2	12.46			

17	010802001001	<p>钛金框架不锈钢玻璃地弹门</p> <p>1. 门代号及洞口尺寸:4000*2800mm</p> <p>2. 门框或扇外围尺寸:钛金框架</p> <p>4. 玻璃品种、厚度:不锈钢玻璃</p> <p>5. 五金配件等综合考虑</p>	m2	11.76			
18	01B004	<p>钢骨架</p> <p>1. 材质规格:100*50*3镀锌钢矩管</p> <p>2. 部位:门框</p>	t	1.00			
19	01B005	<p>木制成品隔板</p> <p>1. 15mm厚实木饰面板</p>		10.90			
20	011105006001	<p>金属踢脚线</p> <p>1. 踢脚线高度:60mm</p> <p>2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色拉丝面不锈钢</p>	m2	4.97			
21	01B006	<p>红色喷漆不锈钢矩管</p> <p>1. 说明:20*20*1.2不锈钢管</p> <p>2. 未尽事宜综合考虑</p>	m	44.04			
22	011207001005	<p>竹碳纤维仿金属板</p> <p>1. 材质、规格:15mm厚竹碳纤维仿金属板</p> <p>2. 防护材料种类、规格:详图纸设计,满足规范及施工要求</p>	m2	2.26			
23	011501006001	<p>柜子</p> <p>1. 台柜规格:3000*3000mm</p> <p>2. 材料种类、规格:综合考虑</p>	m2	9.00			
24	010801001001	<p>隐形门</p> <p>1. 门代号及洞口尺寸:800*2100</p> <p>2. 五金配件等综合考虑</p>	m2	3.36			

25	011207001006	<p>2mm 金属长城板</p> <p>1. 材质、规格：2mm 金属铝板，凹槽深 50mm</p> <p>2. 计算方式：投影面积计算</p> <p>3. 防护材料种类、规格：详图纸设计，满足规范及施工要求</p>	m2	18.68			
26	01B007	<p>铝方通</p> <p>1. 100*100*1 铝方通</p> <p>2. 未尽事宜综合考虑</p>	m	20.20			
27	01B008	<p>定制木制品接待台</p> <p>1. 4m 长木制品接待台</p> <p>2. 材料种类、规格：包含红色烤漆，不锈钢等，未尽事宜综合考虑</p>	m	4.01			
		天花工程					
28	011302001001	<p>石膏板吊顶天棚（投影面积计算）</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：C8 全丝吊杆</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：38 系列承载龙骨</p> <p>3. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板基层</p> <p>4. 面层材料品种、规格：9.5mm 石膏板</p> <p>5. 压条材料种类、规格：综合考虑</p> <p>6. 嵌缝材料种类：综合考虑</p> <p>7. 防护材料种类：综合考虑</p> <p>8:</p>	m2	59.12			

29	011302001002	铝方通吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C8 全丝吊杆@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38 系列承载龙骨 3. 面层材料品种、规格:70*100*1 铝方通吊顶 4. 压条材料种类、规格:综合考虑 5. 嵌缝材料种类:综合考虑 6. 防护材料种类:综合考虑	m2	173.00			
30	011302001003	椭圆造型处吊顶天棚 (投影面积计算) 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C8 全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38 系列承载龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:9.5mm 石膏板,软膜天花 5. 压条材料种类、规格:综合考虑 6. 嵌缝材料种类:综合考虑 7. 防护材料种类:综合考虑	m2	12.25			
31	011302001004	长方形造型处吊顶天棚 (投影面积计算) 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C8 全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38 系列承载龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板基层 4. 面层材料品种、规	m2	23.84			



		<p>格:9.5mm石膏板,软膜天花</p> <p>5.压条材料种类、规格:综合考虑</p> <p>6.嵌缝材料种类:综合考虑</p> <p>7.防护材料种类:综合考虑</p>					
32	011302001005	<p>回字形造型处吊顶天棚(按米计算)</p> <p>1.吊顶形式、吊杆规格、高度:C8全丝吊杆</p> <p>2.龙骨材料种类、规格、中距:38系列承载龙骨</p> <p>3.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层</p> <p>4.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>5.压条材料种类、规格:综合考虑</p> <p>6.嵌缝材料种类:综合考虑</p> <p>7.防护材料种类:综合考虑</p>	m	37.68			
33	011407002001	<p>天棚喷刷涂料</p> <p>1.基层类型:石膏板吊顶</p> <p>2.刷涂料部位:综合考虑</p> <p>3.腻子种类:成品腻子两遍</p> <p>4.刮腻子要求:综合考虑</p> <p>5.涂料品种、喷刷遍数:抗碱底漆一遍、乳胶漆两遍</p>	m <sup>2</sup>	453.50			
34	011302001006	<p>灯槽(300*150mm)</p> <p>1.材质、规格:9mm阻燃板基层,9.5mm石膏板</p> <p>2.防护材料种类:详设计图纸,满足规范及施工要求</p>	m <sup>2</sup>	58.38			

		安装工程					
	000161	强电工程					
35	030404017001	配电箱 1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AL 3. 规格型号: 4. 接线端子材质、规格: 综合考虑 5. 安装方式: 距地 1m 暗装安装 6. 基础形式、材质、规格: 综合考虑	台	1.00			
36	030411004001	配线 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内桥架内综合考虑 3. 规格: WDZR-BV-2.5 4. 材质: 铜芯	m	602.00			
37	030411004002	配线 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内桥架内综合考虑 3. 规格: WDZR-BV-4 4. 材质: 铜芯	m	1175.00			
38	030411001001	配管 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 明暗配综合考虑 5. 接地要求: 接地 6. 工作内容: 配管, 接地, 含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m	564.00			
39	030404017002	配管 1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明配	m	128.00			

40	030408001001	<p>电力电缆</p> <p>1. 名称：电力电缆</p> <p>2. 型号规格：WDZB-YJV-4x25+1x16</p> <p>3. 材质：铜芯</p> <p>4. 敷设方式、部位：桥架敷设</p> <p>5. 电压等级(kv)：1KV</p>	m	15.00			
41	030408006001	<p>电力电缆头</p> <p>1. 名称：电缆终端头</p> <p>2. 型号规格：35mm<sup>2</sup> 及以下 5 芯及以下</p> <p>3. 材质、类型：综合考虑</p> <p>4. 安装部位：户内</p> <p>5. 电压等级(kV)：0.6/1KV</p> <p>6. 工作内容：制作安装、接线、接地</p>	个	2.00			
42	030412004001	<p>普通灯具</p> <p>1. 名称：COB 透镜射灯</p> <p>2. 型号：满足设计及验收要求</p> <p>3. 规格：详设计</p> <p>4. 安装形式：综合考虑</p>	套	64.00			
43	030412004002	<p>普通灯具</p> <p>1. 名称：LED 灯带</p> <p>2. 型号：满足设计及验收要求</p> <p>3. 规格：详设计</p> <p>4. 安装形式：综合考虑</p>	m	212.50			
44	030412004003	<p>普通灯具</p> <p>1. 名称：10*10 线型灯</p> <p>2. 型号：满足设计及验收要求</p> <p>3. 规格：详设计</p> <p>4. 安装形式：综合考虑</p>	m	75.10			
45	030412004004	<p>普通灯具</p> <p>1. 名称：办公无影灯</p> <p>2. 型号：满足设计及验收要求</p> <p>3. 规格：详设计</p> <p>4. 安装形式：综合考虑</p>	套	19.00			

46	030404034001	<p>照明开关</p> <p>1. 名称:单联单控开关</p> <p>2. 材质:满足设计及验收要求</p> <p>3. 规格:10A,86 系列</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>	个	6.00			
47	030404035001	<p>插座</p> <p>1. 名称:五孔插座</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 规格: 10A</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>	个	29.00			
48	030404035002	<p>插座</p> <p>1. 名称:防水插座</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 规格: 10A</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>	个	2.00			
49	030411006001	<p>接线盒</p> <p>1. 名称:接线盒</p> <p>2. 材质:钢制</p> <p>3. 规格:86</p> <p>4. 安装形式:综合考虑</p>	个	103.00			
50	030414002001	<p>送配电装置系统</p> <p>1. 名称:送配电装置系统调试</p> <p>2. 型号:满足设计及验收要求</p> <p>3. 电压等级(kV): 1kV 以下交流供电 (综合)</p> <p>4. 类型:满足设计及验收要求</p>	系统	1.00			
51	030413002001	<p>凿(压)槽</p> <p>1. 名称:墙体剔槽 (及挂网恢复)</p> <p>2. 规格:配管公称口径 DN20 以内</p> <p>3. 类型:符合设计要求及验收规范</p> <p>4. 填充(恢复)方式:综合考虑</p> <p>5. 混凝土标准:符合设计要求及验收规范</p>	m	126.00			

	000161	弱电工程					
52	030502003001	分线接线箱(盒) 1. 名称:弱电机柜 2. 材质:金属 3. 规格:按设计 4. 安装方式:按设计	个	2.00			
53	030501003001	▲控制设备 1. 名称:控制电脑 2. 类别:按设计 3. 路数:按设计 4. 规格:按设计	台	1.00			
54	030506001001	扩声系统设备 1. 名称:背景音乐主机 (含功放) 2. 类别: 3. 规格: 4. 安装方式:	台	1.00			
55	030904007001	扬声器 1. 名称:吸顶喇叭 2. 功率:按设计 3. 安装方式:吸顶	个	6.00			
56	030411004003	配线 1. 名称:喇叭线 RVV2*1.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV 4. 规格:2*1.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	121.80			
57	030501009001	路由器 1. 名称:无线 AP 2. 类别:按设计 3. 规格: 4. 功能:	套	3.00			
58	030507013001	录像设备 1. 名称:16 路单盘位硬 盘录像机 (含一块 4T 硬盘) 2. 类别:录像机 3. 规格:见设计 4. 存储容量、格式:硬 盘存储	台	1.00			
59	031101077001	监控设备 1. 名称:监控摄像头 2. 规格:见设计	台	5.00			

		3. 型号: 见设计					
60	030501012001	交换机 1. 名称: 16 口 POE 交换机 2. 功能: 接入交换机 3. 层数:	台	1.00			
61	030507014001	▲显示设备 1. 名称: 20 寸监控显示器 2. 类别: 显示器 3. 规格: 20 寸	台	1.00			
62	030502009001	跳线 1. 名称: HDMI 线 2. 类别: 见设计 3. 规格: 见设计	条	1.00			
63	030502012001	信息插座 1. 名称: 电视插座 2. 类别: 按设计 3. 规格: 见设计 4. 安装方式: 暗装 5. 底盒材质、规格: 见设计	个	2.00			
64	030502012002	信息插座 1. 名称: 单口网络插座 2. 类别: 单模信息插座 3. 规格: 见设计 4. 安装方式: 暗装 5. 底盒材质、规格: 见设计	个	6.00			
65	030505005001	射频同轴电缆 1. 名称: 有线电视线缆 2. 规格: SYWV-75-5 3. 敷设方式: 管内敷设	m	44.60			
66	030411004004	配线 1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 型号: CAT6 4. 配线部位: 墙内穿管暗敷	m	251.00			

67	030413002002	凿(压)槽 1. 名称: 墙体剔槽 (及挂网恢复) 2. 规格: 配管公称口径 DN20 以内 3. 类型: 符合设计要求及验收规范 4. 填充(恢复)方式: 综合考虑 5. 混凝土标准: 符合设计要求及验收规范	m	20.00			
68	030411001002	配管 1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 按设计及规范要求 6. 其他: 含管道支架	m	416.90			
69	030404017003	配管 1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明配	m	11.00			
70	030411006002	接线盒 1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 规格: 86 4. 安装形式: 综合考虑	个	19.00			
71	030701003001	▲空调器 1. 名称: 中央空调 2. 型号: 9KW	台 (组)	1.00			
72	030506007001	视频系统设备 1. 名称: 中控主机 (含编辑软件, 弱电继电器, 红外服务器, 串口服务器) 2. 类别: 中控 3. 规格: 按设计 4. 工作内容: 安装调试等所有工作内容	套	1.00			
73	030506007002	视频系统设备 1. 名称: IPAD 控制终端 2. 类别: 终端 3. 规格: 按设计	套	1.00			

		4. 工作内容:安装调试等所有工作内容					
74	030506007003	视频系统设备 1. 名称: IPAD 控制终端 2. 类别: 终端 3. 规格: 按设计 4. 工作内容: 安装调试等所有工作内容	套	1.00			
75	030404017004	配电箱 1. 名称: 无线网络控制系统 (含 24 口 POE 交换机、无线 AP*6, 千兆无线路由器) 2. 型号: 智能化专用 3. 规格型号: 4. 接线端子材质、规格: 综合考虑 5. 安装方式: 按设计	台	1.00			
	000163	美工工程					
76	01B011	广告美工工程 (详见清单)	项	1.00			
		合计					

### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 青岛市福利彩票发行中心党建展厅项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		拆除工程						
1	011707002001	夜间施工						
2	011707003001	非夜间施工照明						
3	011707004001	二次搬运						
4	011707005001	冬雨季施工						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007001	已完工程及设备保护费						
7	01B002	疫情防控措施费						
		装饰工程						
1	011707002002	夜间施工						
2	011707003002	非夜间施工照明						



3	011707004002	二次搬运						
4	011707005002	冬雨季施工						
5	011707006002	地上、地下设施、 建筑物的临时保 护设施						
6	011707007002	已完工程及设备 保护费						
7	01B009	疫情防控措施费						
	000161	强电工程						
1	031302002001	夜间施工						
2	031302004001	二次搬运						
3	031302005001	冬雨季施工						
4	031302006001	已完工程及设备 保护						
5	03B001	疫情防控措施费						
	000161	弱电工程						
1	031302002002	夜间施工						
2	031302004002	二次搬运						
3	031302005002	冬雨季施工						
4	031302006002	已完工程及设备 保护						
5	03B002	疫情防控措施费						
		合计						

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青岛市福利彩票发行中心党建展厅项目

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估 价
		拆除工程					
智慧工地费用							
1	01B003	智慧工地费用 (仅计取税金)	元	1.00			
		装饰工程					
脚手架工程							
1	011701002002	外脚手架 1. 搭设方式: 2. 搭设高度: 3. 脚手架材质:	m <sup>2</sup>	59.20			
2	011701006002	满堂脚手架 1. 搭设方式: 2. 搭设高度: 3. 脚手架材质:	m <sup>2</sup>	290.80			

智慧工地费用							
3	01B010	智慧工地费用 (仅计取税金)	元	1.00			
	000161	强电工程					
专业措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆		1.00			
2	031302007001	高层施工增加		1.00			
	000161	弱电工程					
专业措施项目							
1	031301017002	脚手架搭拆		1.00			
2	031302007002	高层施工增加		1.00			
		合计					

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青岛市福利彩票发行中心党建展厅项目

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
	拆除工程			
1	暂列金额	项		
2	承包人分包的专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费	元		
6	其他检验试验费	元		
7	总承包服务费			
8	其他	项		
	装饰工程			
9	暂列金额	项	25000.00	
10	承包人分包的专业工程暂估价	项		
11	特殊项目暂估价	项		
12	计日工			
13	采购保管费	元		
14	其他检验试验费	元		
15	总承包服务费			
16	其他	项		
	强电工程			
17	暂列金额	项		
18	承包人分包的专业工程暂估价	项		
19	特殊项目暂估价	项		
20	计日工			
21	采购保管费	元		

22	其他检验试验费	元		
23	总承包服务费			
24	其他	项		
	弱电工程			
25	暂列金额	项		
26	承包人分包的专业工程暂估价	项		
27	特殊项目暂估价	项		
28	计日工			
29	采购保管费	元		
30	其他检验试验费	元		
31	总承包服务费			
32	其他	项		








#### 暂列金额明细表

工程名称: 青岛市福利彩票发行中心党建展厅项目







序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	拆除工程			
1	暂列金额	项		
	装饰工程			
1	暂列金额	项	25000.00	
	强电工程			
1	暂列金额	项		
	弱电工程			
1	暂列金额	项		
合计			25000.00	

福彩党建展厅项目—广告美工清单

序号	预览	具体制作内容	宽 (mm)	高 (mm)	厚度 (cm)	面积m <sup>2</sup>	数量	单位	备注
1		发光字	569	516			1	个	锈钢精工树脂正发光字
2		雪弗板 (红色底板)	2000	1308	20	2.62	1	m <sup>2</sup>	20m高密度 学府吧烤漆 文字UV印
		精工立体字	849	211			1	套	10mm亚克力 烤漆字
		精工立体字	411	191			4	套	
3		精工立体字	835	1746			1	套	

4		雪弗板uv	466	494		0.23	1	m <sup>2</sup>	
5		雪弗板uv	429	623		5.35	20	m <sup>2</sup>	
6		雪弗板uv	384	447		0.17	1	m <sup>2</sup>	
7		雪弗板uv	5000	739		3.70	1	m <sup>2</sup>	
8		雪弗板uv	2000	780		1.56	1	m <sup>2</sup>	
9		雪弗板uv	1177	1945		2.29	1	m <sup>2</sup>	
10		雪弗板uv (背景图)	1111	2315		2.57	1	m <sup>2</sup>	



19	<b>作风能力提升</b>	精工立体字	575	84			1	套	
20	<b>党的二十大精神学习</b>	精工立体字	859	84			1	套	
21	<b>党史学习教育</b>	精工立体字	569	84			1	套	
22		雪弗板uv立体	802	1355		5.43	5	m <sup>2</sup>	
23		雪弗板uv立体	3223	1390		4.48	1	m <sup>2</sup>	
24		雪弗板uv立体	1703	1247		2.12	1	m <sup>2</sup>	
25		雪弗板uv立体	1140	420		0.48	1	m <sup>2</sup>	
26		雪弗板uv立体	37	1079		0.08	2	m <sup>2</sup>	
27		雪弗板uv立体	165	189		0.03	1	m <sup>2</sup>	








28		雪弗板uv立体	296	340		0.10	1	m <sup>2</sup>	
29		雪弗板uv立体	1374	247		0.34	1	m <sup>2</sup>	
30		立体精工字	561	591			1	套	
31		精工字发光字	3299	328			1	套	
32		雪弗板uv立体	719	359			1	套	
33		壁布	1480	2940		4.35	1	m <sup>2</sup>	含强渗透基膜
34		壁布	2825	2940		6.72	1	m <sup>2</sup>	含强渗透基膜
35		雪弗板uv立体	576	1246		6.46	9	m <sup>2</sup>	
36		精工字发光字	788	185			1	套	



37		精工字发光字	1809	343			1	套	
38		精工字发光字	729	183			1	套	
39		精工字发光字	1569	896			1	套	
40		雪弗板uv立体	5901	357		2.11	1	m <sup>2</sup>	
41		精工字发光字	440	1510			1	套	
42		雪弗板uv立体	517	1154			1	套	
43		雪弗板uv立体	238	253			1	套	
44		壁布	1071	2940		3.15	1	m <sup>2</sup>	含强渗透基膜

45		壁布	1315	2940		3.87	1	m <sup>2</sup>	含强渗透基膜
46		精工字	812	453			1	套	
47		精工字	785	1554			1	套	
48		壁布	1201	2940		3.53	1	m <sup>2</sup>	含强渗透基膜
49		雪弗板uv立体	100	391		0.23	6	m <sup>2</sup>	
50		雪弗板uv立体	513	1429		4.40	6	m <sup>2</sup>	
51		雪弗板uv立体	175	832		0.8736	6	m <sup>2</sup>	

52		雪弗板uv立体	5470	535		2.92645	1	m <sup>2</sup>	
53		雪弗板uv立体	380	87		0.03306	1	m <sup>2</sup>	
54		雪弗板uv立体	152	113		0.01717 6	1	m <sup>2</sup>	
55			420	50			1	个	
56		壁布	750	2940		8.82	4	m <sup>2</sup>	含强渗透基膜
57		壁布	1200	2940		3.528	1	m <sup>2</sup>	含强渗透基膜
58		立体精工字	268	1150			4	套	
59		立体精工字	335	335			1	个	

60		立体精工字	599	1318			1	套	
61		雪弗板uv立体	95	199		0.07562	4	m <sup>2</sup>	
62		雪弗板uv立体	220	33		0.01452	2	m <sup>2</sup>	
63		雪弗板uv立体	100	199		0.0398	2	m <sup>2</sup>	
64		雪弗板uv立体	120	28		0.00672	2	m <sup>2</sup>	
65		雪弗板uv (不带字纯背景)	342	342		0.46785 6	4	m <sup>2</sup>	
66		立体精工字	225	241			4	套	
67		雪弗板uv (带小字)	50	179		0.0358	4	m <sup>2</sup>	

68		雪弗板uv立体	479	120		0.22992	4	m <sup>2</sup>	
69		雪弗板uv立体	132	105		0.01386	1	m <sup>2</sup>	
70		立体精工字	290	290			1	个	
71		雪弗板uv	132	70		0.00924	1	m <sup>2</sup>	
72		雪弗板uv立体	390	41		0.01599	1	m <sup>2</sup>	
73	造型墙壁布	壁布				105	1	m <sup>2</sup>	

## 2.5 技术标准和施工要求

2.5.1 本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

2.5.2 严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

采购人允许偏离范围或者幅度如下：

序号	技术指标	允许偏离范围或者幅度	备注
1	/	/	
2	/	/	
.....			

## 3. 商务条件

3.1 计划工期：2023 年 6 月 30 日前完工并交付使用。

3.2 服务地点：青岛市采购人指定地点。

3.3 付款方式：合同签订后支付合同总价款的 30%为预付款，工程全部施工完毕验收合格后，经竣工结算审计完毕后付至工程审定值的 95%，余款 5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性付清。

### 3.4 服务成果验收

服务期满或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。检验合格后，由采购人组建的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5 质量保证期：一次性验收合格。

3.6 工程质保期：2年。国家主管部门或者行业标准对其有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。本工程质保期应符合国家《建设工程质量管理条例》规定。

3.7 售后服务要求：中标人接到通知后立即做出响应，24小时内到达现场处理问题。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购的产品。供应商所投产品必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书原件或带公章的复印件。