

# 采购需求

## 1. 工程量清单及施工图纸

### 1.1 工程量清单说明

1.1.1 本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.1.2 本工程量清单应与磋商文件中的响应人须知、主要合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定。

1.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明： / 。

### 1.2 投标报价说明

1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

1.2.3 工程量清单中响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

1.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明： / 。

### 1.3 其他说明

#### 1.3.1 工程概况

## 2. 其他技术要求

2.1 本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

2.2 严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

### 金家岭街道小区党建服务站打造提升项目（第一批） 第一包：

| 序号 | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征   | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额（元） |    |            |
|----|--------------|--|----------------|--------|-------|----|------------|
|    |              |  |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
|    | 000002       | 金家岭街道小区党建服务站打造提升项目（第一批）第一包康城装修   |                |        |       |    |            |
|    | 000003       | 土建拆除   |                |        |       |    |            |
|    | 000004       | 门窗工程   |                |        |       |    |            |
| 1  | 011610002001 | 金属门窗拆除<br>1. 室内高度:按图纸标注;<br>2. 门窗洞口尺寸:综合考虑;<br>3. 拆除塑钢门窗, 玻璃门综合考虑;<br>4. 门窗为保护性拆除<br>5. 满足设计规范及使用要求; | m <sup>2</sup> | 126.25 |       |    |            |
| 2  | 011610001001 | 木门窗拆除<br>1. 室内高度:按图纸标注<br>2. 门窗洞口尺寸: 综合考虑<br>3. 满足设计规范及使用要求  | m <sup>2</sup> | 1.89   |       |    |            |
|    | 000005       | 墙地面顶棚工程  |                |        |       |    |            |
| 3  | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除<br>1. 拆除的基层类型:矿棉板及天花格栅综合考虑;<br>2. 龙骨及饰面种类:综合考虑;<br>3. 满足设计规范及使用要求;                        | m <sup>2</sup> | 122.13 |       |    |            |
| 4  | 011605001001 | 平面块料拆除<br>1. 拆除的基层类型:地面瓷砖及粘贴层;<br>2. 饰面材料种类:综合考虑;<br>3. 满足设计规范及使用要求;                                 | m <sup>2</sup> | 40.12  |       |    |            |
| 5  | 011105005001 | 踢脚线拆除<br>1. 踢脚线高度:100mm;<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖;<br>3. 满足设计规范及使用要求;                                   | m              | 190.23 |       |    |            |
| 6  | 011608002001 | 铲除涂料面<br>1. 铲除部位名称:内墙;<br>2. 铲除部位的截面尺寸:按图纸尺寸;<br>3. 满足设计规范及使用要求;                                     | m <sup>2</sup> | 242.00 |       |    |            |
|    | 000006       | 砌体拆除   |                |        |       |    |            |

|    |              |   |    |        |  |  |  |
|----|--------------|---|----|--------|--|--|--|
| 7  | 011601001001 | 砖砌体拆除<br>1. 砌体名称:砖砌墙体;<br>2. 拆除高度:按图纸标注;<br>3. 拆除砌体的截面尺寸:按图纸标注;<br>4. 满足设计规范及使用要求;          | m3 | 8.65   |  |  |  |
| 8  | 010103002001 | 余方弃置<br>1. 废弃料品种:综合考虑<br>2. 运距:按 40km 综合考虑<br>3. 内容:含清理、装车、运输等。                             | m3 | 80.90  |  |  |  |
|    |              | 分部小计  |    |        |  |  |  |
|    |              | 措施项目  |    |        |  |  |  |
|    |              | 分部小计  |    |        |  |  |  |
|    |              | 合计  |    |        |  |  |  |
|    | 000007       | 土建新建  |    |        |  |  |  |
|    | 000008       | 砌筑工程  |    |        |  |  |  |
| 9  | 010402001001 | 砌块墙<br>1. 砌块品种、规格、强度等级:综合考虑;<br>2. 墙体类型:轻砌块;<br>3. 砂浆强度等级:综合考虑;<br>4. 满足设计规范及使用要求;          | m3 | 8.17   |  |  |  |
|    | 000009       | 混凝土工程   |    |        |  |  |  |
| 10 | 010503001001 | 基础梁<br>1. 混凝土种类:商砼;<br>2. 混凝土强度等级:C25 防水混凝土;<br>3. 满足设计规范及使用要求;                             | m3 | 5.40   |  |  |  |
|    | 000010       | 钢筋工程  |    |        |  |  |  |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋<br>1. 钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 $\phi$ 6;<br>2. 部位:基础梁;                                      | t  | 0.064  |  |  |  |
| 12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋<br>1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 $\phi$ 10;<br>2. 部位:基础梁;                                     | t  | 0.142  |  |  |  |
|    | 000011       | 楼地面工程   |    |        |  |  |  |
| 13 | 011103003001 | 塑料板楼地面<br>1. 粘结层厚度、材料种类:综合考虑;<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:综合考虑;<br>3. 压线条种类:综合考虑;<br>4. 满足设计规范及使用要求; | m2 | 267.00 |  |  |  |

|    |              |  |    |        |  |  |  |
|----|--------------|--|----|--------|--|--|--|
| 14 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板<br>1. 面层材料品种、规格、颜色:10mm<br>复合地板;<br>2. 满足设计规范及使用要求;  | m2 | 119.00 |  |  |  |
| 15 | 011102003001 | 块料楼地面<br>1. 找平层厚度、砂浆配合比:综合考虑;<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚 1:<br>3 干硬性水泥砂浆粘接层;<br>3. 面层材料品种、规格、颜<br>色:800*800mm, 10 厚地砖;<br>4. 满足设计规范及使用要求; | m2 | 9.19   |  |  |  |
| 16 | 010404001001 | 垫层<br>1. 垫层材料种类、配合比、厚<br>度:100mm 厚 C25 防水混凝土垫层;<br>2. 满足设计规范及使用要求;   | m3 | 8.48   |  |  |  |
| 17 | 011102003002 | 块料楼地面<br>1. 找平层厚度、砂浆配合比:综合考<br>虑;<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚 1:<br>3 干硬性水泥砂浆粘接层;<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰<br>色门槛石;<br>4. 满足设计规范及使用要求;        | m2 | 1.80   |  |  |  |
| 18 | 011105004001 | 塑料板踢脚线<br>1. 踢脚线高度:80mm;<br>2. 粘结层厚度、材料种类:综合考虑;<br>3. 面层材料种类、规格、颜色:综合<br>考虑;<br>4. 满足设计规范及使用要求;                                      | m2 | 19.75  |  |  |  |
| 19 | 010103001001 | 回填方<br>1. 密实度要求:综合考虑;<br>2. 填方材料品种:200mm 厚碳渣;<br>3. 填方粒径要求:综合考虑;<br>4. 填方来源、运距:综合考虑;<br>5. 满足设计规范及使用要求;                              | m3 | 84.75  |  |  |  |
| 20 | 010516004001 | 钢丝网钢板网<br>1. 钢网种类:6mm@200mm 钢筋网;<br>2. 铺钉部位:地面垫层;<br>3. 满足设计规范及使用要求;   | m2 | 84.75  |  |  |  |
|    | 000012       | 墙面工程   |    |        |  |  |  |

|    |              |   |    |        |  |  |
|----|--------------|---|----|--------|--|--|
| 21 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料<br>1. 基层类型:按设计;<br>2. 喷刷涂料部位:内墙;<br>3. 涂料品种、喷刷遍数:三遍腻子,<br>三遍白色乳胶漆;<br>4. 满足设计规范及使用要求;  | m2 | 780.10 |  |  |
| 22 | FA1406004001 | 刷界面剂<br>1. 基层类型:按设计;<br>2. 刷界面剂种类:墙固;<br>3. 满足设计规范及使用要求;  | m2 | 242.00 |  |  |
| 23 | 011207001001 | 墙面装饰板<br>1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5<br>单层石膏板;<br>2. 满足设计规范及使用要求;   | m2 | 56.00  |  |  |
| 24 | 011201001001 | 墙面一般抹灰<br>1. 墙体类型:外墙;<br>2. 底层厚度、砂浆配合比:综合考虑;<br>3. 面层厚度、砂浆配合比:综合考虑;<br>4. 装饰面材料种类:综合考虑;<br>5. 分格缝宽度、材料种类:综合考虑;<br>6. 满足设计规范及使用要求;   | m2 | 68.11  |  |  |
| 25 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料<br>1. 基层类型:按设计;<br>2. 喷刷涂料部位:外墙;<br>3. 涂料品种、喷刷遍数:三遍腻子,<br>三遍白色乳胶漆;<br>4. 满足设计规范及使用要求;  | m2 | 134.62 |  |  |
|    | 000013       | 顶棚工程  |    |        |  |  |
| 26 | 011302001001 | 吊顶天棚<br>1. 吊顶形式、吊杆规格、高<br>度:600*600 矿棉板;<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:综合<br>考虑;<br>3. 基层材料种类、规格:综合考虑;<br>4. 面层材料品种、规格:矿棉板;<br>5. 满足设计规范及使用要求; | m2 | 203.10 |  |  |
| 27 | 011302001002 | 吊顶天棚<br>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏<br>板吊顶;<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢<br>龙骨;<br>3. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃<br>板;<br>3. 满足设计规范及使用要求;                    | m2 | 32.00  |  |  |

|    |              |  |    |        |  |  |  |
|----|--------------|--|----|--------|--|--|--|
|    |              | 4. 面层材料品种、规格:9.5 石膏板;<br>5. 满足设计规范及使用要求;   |    |        |  |  |  |
| 28 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料<br>1. 基层类型:按设计;<br>2. 喷刷涂料部位:石膏板吊顶;<br>3. 腻子种类:综合考虑;<br>4. 涂料品种、喷刷遍数:三遍腻子,<br>三遍白色乳胶漆;<br>5. 满足设计规范及使用要求; | m2 | 32.00  |  |  |  |
|    | 000014       | 门窗工程   |    |        |  |  |  |
| 29 | 010801001001 | 木质门整修<br>1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑;<br>2. 满足设计规范及使用要求;  | 樘  | 7.00   |  |  |  |
| 30 | 010801002001 | 木质门带套<br>1. 门代号及洞口尺寸:按图纸尺寸<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度: (含锁具、<br>门吸)<br>3. 满足设计规范及使用要求                                       | m2 | 1.89   |  |  |  |
| 31 | 010801001002 | 双开门喷漆<br>1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑;<br>2. 满足设计规范及使用要求;  | m2 | 3.15   |  |  |  |
| 32 | 010808001001 | 木门窗套<br>1. 窗代号及洞口尺寸:按图纸尺寸;<br>2. 门窗套展开宽度:按图纸尺寸;<br>3. 基层材料种类:综合考虑;<br>4. 满足设计规范及使用要求;                            | m  | 5.70   |  |  |  |
| 33 | 010802001001 | 金属(塑钢)门<br>1. 门代号及洞口尺寸:按图纸尺寸;<br>2. 门框或扇外围尺寸:按图纸尺寸;<br>3. 门框、扇材质:综合考虑;<br>4. 玻璃品种、厚度:综合考虑;<br>5. 满足设计规范及使用要求;    | m2 | 23.76  |  |  |  |
| 34 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗<br>1. 窗代号及洞口尺寸:按图纸尺寸;<br>2. 框、扇材质:断桥铝;<br>3. 玻璃品种、厚度:综合考虑;<br>4. 附框做法:综合考虑;<br>5. 满足设计规范及使用要求;        | m2 | 124.44 |  |  |  |
|    | 000015       | 其他工程   |    |        |  |  |  |

|    |              |   |                |       |  |  |  |
|----|--------------|---|----------------|-------|--|--|--|
| 35 | FA0809002001 | 窗帘盒<br>1. 窗帘盒材质、规格:综合考虑;<br>2. 防护材料种类:综合考虑;<br>3. 满足设计规范及使用要求;  | m              | 52.00 |  |  |  |
| 36 | 011401001001 | 木门油漆<br>1. 门类型:木门<br>2. 门代号及洞口尺寸:详见设计图纸<br>3. 油漆品种、刷漆遍数:详见设计图纸<br>4. 满足设计规范及使用要求  | m <sup>2</sup> | 1.89  |  |  |  |
| 37 | 01B003       | 吊柜<br>1. 尺寸: 3600*1000<br>2. 位置: 暖心桥<br>3. 满足设计规范及使用要求  | 组              | 1.00  |  |  |  |
| 38 | 01B004       | 工具货架<br>1. 尺寸: 1500*2000<br>2. 位置: 暖心桥<br>3. 满足设计规范及使用要求  | 组              | 2.00  |  |  |  |
|    | 000016       | 室外工程  |                |       |  |  |  |
| 39 | 011107001001 | 石材台阶面<br>1. 找平层厚度、砂浆配合比:综合考虑;<br>2. 粘结层材料种类:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆粘接层;<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色大理石;<br>4. 勾缝材料种类:综合考虑<br>5. 防滑条材料种类、规格:综合考虑;<br>6. 满足设计规范及使用要求; | m <sup>2</sup> | 10.40 |  |  |  |
| 40 | 010507004001 | 台阶<br>1. 踏步高、宽:350厚;<br>2. 混凝土种类:防水混凝土;<br>3. 混凝土强度等级:C25;<br>4. 满足设计规范及使用要求;   | m <sup>2</sup> | 10.40 |  |  |  |
| 41 | 011102001001 | 人行道铺设<br>1. 块料品种、规格:200*100*50mm人行道地砖;<br>2. 结合层:材料品种、厚度:50mm中砂;<br>3. 满足设计规范及使用要求;   | m <sup>2</sup> | 5.00  |  |  |  |
|    |              | 分部小计  |                |       |  |  |  |
|    |              | 措施项目  |                |       |  |  |  |

|    |              |   |    |        |  |  |  |
|----|--------------|---|----|--------|--|--|--|
| 42 | 011701002002 | 外脚手架<br>1. 搭设方式:<br>2. 搭设高度:<br>3. 脚手架材质:                             | m2 | 182.00 |  |  |  |
| 43 | 011702005002 | 基础梁<br>梁截面形状:   | m2 | 57.60  |  |  |  |
| 44 | 011702027002 | 台阶<br>台阶踏步宽:  | m2 | 10.40  |  |  |  |
|    |              | 分部小计  |    |        |  |  |  |
|    |              | 合计  |    |        |  |  |  |
|    | 000017       | 安装拆除  |    |        |  |  |  |
|    | 000018       | 拆除  |    |        |  |  |  |
| 45 | 030701003001 | 空调器<br>1. 名称:壁挂空调拆除<br>2. 型号:按设计<br>3. 规格:按设计                         | 台  | 1.00   |  |  |  |
| 46 | 030701003002 | 空调器<br>1. 名称:立式空调拆除<br>2. 型号:按设计<br>3. 规格:按设计                         | 台  | 2.00   |  |  |  |
| 47 | 011613001001 | 灯具拆除<br>1. 拆除灯具高度:按设计<br>2. 灯具种类:拆除 600*600LED 片灯                     | 套  | 8.00   |  |  |  |
| 48 | 011613001002 | 灯具拆除<br>1. 拆除灯具高度:按设计<br>2. 灯具种类:拆除筒灯                                 | 套  | 16.00  |  |  |  |
| 49 | 041001006001 | 拆除管道<br>1. 材质:热镀锌暖气管<br>2. 管径:DN25                                    | m  | 15.00  |  |  |  |
|    |              | 分部小计  |    |        |  |  |  |
|    |              | 措施项目  |    |        |  |  |  |
| 50 | 031301017001 | 脚手架搭拆   |    | 1.00   |  |  |  |
| 51 | 031302007001 | 高层施工增加  |    | 1.00   |  |  |  |
|    |              | 分部小计  |    |        |  |  |  |
|    |              | 合计  |    |        |  |  |  |
|    | 000019       | 安装  |    |        |  |  |  |
|    | 000020       | 强电  |    |        |  |  |  |
| 52 | 030412001001 | 普通灯具<br>1. 名称:600*600LED 平板灯<br>2. 型号:32W<br>3. 规格:6500K<br>4. 类型:按设计 | 套  | 31.00  |  |  |  |



|    |              |  |   |        |  |  |  |
|----|--------------|--|---|--------|--|--|--|
| 53 | 030404034001 | <p>照明开关</p> <p>1. 名称:单联单控开关</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:按设计</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>                                     | 个 | 3.00   |  |  |  |
| 54 | 030404034002 | <p>照明开关</p> <p>1. 名称:双联单控开关</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:按设计</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>                                     | 个 | 1.00   |  |  |  |
| 55 | 030404035001 | <p>插座</p> <p>1. 名称:16A 三孔插座</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:按设计</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>                                     | 个 | 5.00   |  |  |  |
| 56 | 030411004001 | <p>配线</p> <p>1. 名称:电线</p> <p>2. 配线形式:WDZ-BYJ2.5</p> <p>3. 型号:按设计</p> <p>4. 规格:按设计</p> <p>5. 材质:铜</p> <p>6. 配线部位:室内</p> | m | 262.31 |  |  |  |
| 57 | 030411004002 | <p>配线</p> <p>1. 名称:电线</p> <p>2. 配线形式:WDZ-BYJ4</p> <p>3. 型号:按设计</p> <p>4. 规格:按设计</p> <p>5. 材质:铜</p> <p>6. 配线部位:室内</p>   | m | 768.62 |  |  |  |
| 58 | 030411001001 | <p>配管</p> <p>1. 名称:配管</p> <p>2. 材质:紧定 JDG</p> <p>3. 规格:DN20</p> <p>4. 配置形式:满足设计要求</p> <p>5. 接地要求:满足设计要求</p>            | m | 412.62 |  |  |  |
| 59 | 030413002001 | <p>凿(压)槽</p> <p>1. 名称:剔槽</p> <p>2. 规格:DN20</p> <p>3. 类型:砖</p> <p>4. 填充(恢复)方式:满足设计要求</p> <p>5. 混凝土标准:满足设计要求</p>         | m | 66.00  |  |  |  |

|    |              |   |          |        |  |  |  |
|----|--------------|---|----------|--------|--|--|--|
| 60 | 030411006001 | 接线盒<br>1. 名称:开关插座盒<br>2. 材质:按设计<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装形式:暗装  | 个        | 23.00  |  |  |  |
| 61 | 030501009001 | 路由器<br>1. 名称:吸顶式 wifi<br>2. 类别:按设计<br>3. 规格:按设计<br>4. 功能:按设计  | 台<br>(套) | 1.00   |  |  |  |
| 62 | 030507008001 | 监控摄像设备<br>1. 名称:监控摄像机<br>2. 规格:按设计<br>3. 安装方式:按设计   | 台        | 7.00   |  |  |  |
| 63 | 030503002001 | 通信网络控制设备<br>1. 名称:8 口 poe 交换机<br>2. 类别:按设计<br>3. 规格:按设计   | 台        | 1.00   |  |  |  |
| 64 | 030502005001 | 双绞线缆<br>1. 名称:网线 CAT6<br>2. 规格:按设计<br>3. 线缆对数:按设计<br>4. 敷设方式:穿管   | m        | 362.13 |  |  |  |
| 65 | 030501004001 | 存储设备<br>1. 名称:4TB 监控硬盘<br>2. 类别:按设计<br>3. 规格:按设计<br>4. 容量:按设计   | 台        | 1.00   |  |  |  |
| 66 | 030501004002 | 存储设备<br>1. 名称:8 路 POE 网络硬盘录像机<br>2. 类别:按设计<br>3. 规格:按设计<br>4. 容量:按设计  | 台        | 1.00   |  |  |  |
|    | 000021       | 给排水   |          |        |  |  |  |
| 67 | 031001006001 | 塑料管<br>1. 安装部位:室内<br>2. 介质:DN150<br>3. 材质、规格:UPVC<br>4. 连接形式:按设计<br>5. 阻火圈设计要求:满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m        | 15.00  |  |  |  |

|    |              |   |    |        |  |  |  |
|----|--------------|---|----|--------|--|--|--|
| 68 | 031208002001 | 管道绝热<br>1. 绝热材料品种:橡塑保温<br>2. 绝热厚度:按设计<br>3. 管道外径:按设计                                | m3 | 1.20   |  |  |  |
|    | 000022       | 通风  |    |        |  |  |  |
| 69 | 030702001001 | 碳钢通风管道<br>1. 名称:圆形风管<br>2. 材质:钢<br>3. 形状:圆形<br>4. 规格:φ140                           | m2 | 26.30  |  |  |  |
| 70 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗<br>1. 名称:圆形散流器<br>2. 型号:按设计<br>3. 规格:按设计<br>4. 质量:按设计                  | 个  | 11.00  |  |  |  |
| 71 | 030703007002 | 碳钢风口<br>1. 名称:侧风口<br>2. 型号:按设计<br>3. 规格:按设计<br>4. 质量:按设计                            | 个  | 2.00   |  |  |  |
| 72 | 030108001001 | 离心式通风机<br>1. 名称:通风机<br>2. 型号:满足设计要求<br>3. 规格:满足设计要求<br>4. 质量:满足设计要求<br>5. 材质:满足设计要求 | 台  | 2.00   |  |  |  |
| 73 | 031002001001 | 管道支架<br>1. 材质:钢<br>2. 管架形式:风管支架   | Kg | 61.32  |  |  |  |
| 74 | 031208003001 | 通风管道绝热<br>1. 绝热材料品种:按设计<br>2. 绝热厚度:按设计<br>3. 软木品种:按设计                               | m3 | 0.62   |  |  |  |
| 75 | 030408002001 | 控制电缆<br>1. 名称:控制电缆<br>2. 型号:按设计<br>3. 规格:按设计<br>4. 材质:按设计                           | m  | 103.21 |  |  |  |
| 76 | 030413003001 | 打洞<br>1. 名称:打洞<br>2. 规格:按设计<br>3. 类型:按设计  | 个  | 4.00   |  |  |  |
|    |              | 分部小计  |    |        |  |  |  |
|    |              | 措施项目  |    |        |  |  |  |

|    |              |        |  |      |  |  |  |
|----|--------------|--------|--|------|--|--|--|
| 77 | 031301017002 | 脚手架搭拆  |  | 1.00 |  |  |  |
| 78 | 031302007002 | 高层施工增加 |  | 1.00 |  |  |  |
|    |              | 分部小计   |  |      |  |  |  |
|    |              | 合计     |  |      |  |  |  |
|    | 000023       | 暂列金    |  |      |  |  |  |
|    |              | 分部小计   |  |      |  |  |  |
|    |              | 措施项目   |  |      |  |  |  |
|    |              | 分部小计   |  |      |  |  |  |
|    |              | 合计     |  |      |  |  |  |

金家岭街道小区党建服务站打造提升项目（第一批） 第二包：

| 序号 | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征  | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元） |    |            |
|----|--------------|---|----------|-------|-------|----|------------|
|    |              |   |          |       | 综合单价  | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
|    | 000002       | 金家岭街道党群服务站-午山装修   |          |       |       |    |            |
|    | 000003       | 土建拆除  |          |       |       |    |            |
|    | 000004       | 门窗工程  |          |       |       |    |            |
| 1  | 011610001001 | 木门窗拆除<br>1. 室内高度:按图纸标注<br>2. 门窗洞口尺寸:综合考虑<br>3. 满足设计规范及使用要求              | m2       | 5.83  |       |    |            |
| 2  | 011610002001 | 金属门窗拆除<br>1. 室内高度:按图纸标注<br>2. 门窗洞口尺寸:综合考虑<br>3. 满足设计规范及使用要求             | m2       | 6.54  |       |    |            |
|    | 000005       | 墙地面顶棚工程   |          |       |       |    |            |
| 3  | 011605001001 | 平面块料拆除<br>1. 拆除的基层类型:40mm 砂浆结合层<br>2. 饰面材料种类:10mm 厚瓷砖<br>3. 满足设计规范及使用要求 | m2       | 56.84 |       |    |            |
| 4  | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除<br>1. 拆除的基层类型:铝扣板<br>2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨<br>3. 满足设计规范及使用要求       | m2       | 3.77  |       |    |            |
| 5  | 011608002001 | 铲除涂料面<br>1. 铲除部位名称:墙面<br>2. 铲除部位的截面尺寸:按图纸设计要求<br>3. 满足设计规范及使用要求         | m2       | 93.83 |       |    |            |
| 6  | 011105005001 | 木质踢脚线拆除<br>1. 踢脚线高度:100mm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖<br>3. 满足设计规范及使用要求       | m        | 36.90 |       |    |            |

|    |              |   |    |       |  |  |  |
|----|--------------|---|----|-------|--|--|--|
| 7  | 011210006001 | 铝塑板饰面隔墙拆除<br>1. 骨架、边框材料种类、规格:木龙骨<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色:铝塑板饰面<br>3. 满足设计规范及使用要求           | m2 | 13.72 |  |  |  |
| 8  | 011210006002 | 石膏板面隔墙拆除<br>1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色:石膏板饰面<br>3. 满足设计规范及使用要求           | m2 | 26.22 |  |  |  |
|    | 000006       | 其他工程  |    |       |  |  |  |
| 9  | 011609002001 | 墙面宣传板拆除<br>1. 详见设计图纸  | m2 | 7.00  |  |  |  |
| 10 | 011614002001 | 柜体拆除<br>1. 柜体材质:以图纸为准<br>2. 柜体尺寸:长、宽、高:以图纸为准<br>3. 满足设计规范及使用要求                        | 项  | 1.00  |  |  |  |
| 11 | 010103002001 | 余方弃置<br>1. 废弃料品种:综合考虑<br>2. 运距:按 40km 综合考虑<br>3. 内容:含清理、装车、运输等。                       | m3 | 35.00 |  |  |  |
|    |              | 分部小计  |    |       |  |  |  |
|    |              | 措施项目  |    |       |  |  |  |
|    |              | 分部小计  |    |       |  |  |  |
|    |              | 合计  |    |       |  |  |  |
|    | 000007       | 土建新建  |    |       |  |  |  |
|    | 000008       | 门窗工程  |    |       |  |  |  |
| 12 | 010801002001 | 木质门带套<br>1. 门代号及洞口尺寸:按图纸尺寸<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度:(含锁具、门吸)<br>3. 满足设计规范及使用要求                 | m2 | 5.83  |  |  |  |
| 13 | 010807001001 | 金属(断桥隔热)窗<br>1. 窗代号及洞口尺寸:按图示尺寸<br>2. 框、扇材质:与原有样式相符<br>3. 玻璃品种、厚度:综合考虑<br>4. 附框做法:综合考虑 | m2 | 6.86  |  |  |  |

|    |              |   |    |        |  |  |  |
|----|--------------|---|----|--------|--|--|--|
| 14 | 010808007001 | 成品木门窗套<br>1. 门窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2. 门窗套展开宽度:综合考虑<br>3. 门窗套材料品种、规格:综合考虑<br>4. 详见设计图纸<br>5. 满足设计规范及使用要求   | m2 | 17.84  |  |  |  |
|    | 000009       | 砌筑工程  |    |        |  |  |  |
| 15 | 010401003001 | 实心砖墙<br>1、材质:红砖砌筑<br>2、砂浆:水泥砂浆 M7.5<br>3. 位置:卫生间  | m3 | 0.51   |  |  |  |
|    | 000010       | 地面工程  |    |        |  |  |  |
| 16 | 011102003001 | 块料楼地面<br>1. 400*400 仿石材地砖, (预留 2mm 缝<br>隙)美缝剂美缝<br>2. 瓷砖涂刷全瓷砖专业背胶, TT<br>B II 瓷砖胶粘贴<br>3. 30~50 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆找<br>平层<br>4. 水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5. 基层清理, 渗透型固沙剂滚涂一<br>遍 | m2 | 3.77   |  |  |  |
| 17 | 011102003002 | 块料楼地面<br>1. 800*800 仿石材地砖, (预留 2mm 缝<br>隙)美缝剂美缝<br>2. 瓷砖涂刷全瓷砖专业背胶, TT<br>B II 瓷砖胶粘贴<br>3. 30~50 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆找<br>平层<br>4. 水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5. 基层清理, 渗透型固沙剂滚涂一<br>遍 | m2 | 55.30  |  |  |  |
| 18 | 01B002       | 美缝<br>1. 位置: 地砖<br>2. 详见设计图纸  | m  | 191.03 |  |  |  |
| 19 | 011105006001 | 金属踢脚线<br>1. 踢脚线高度:60mm<br>2. 基层材料种类、规格:固定配套金<br>属卡件, 间距 300<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0<br>厚黑色不锈钢板踢脚<br>4. 满足设计规范及使用要求   | m2 | 2.27   |  |  |  |

|    |              |   |    |        |  |  |  |
|----|--------------|---|----|--------|--|--|--|
| 20 | 020204009001 | <p>石材零星项目</p> <p>1. 工程部位:过门石</p> <p>2. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆一道</p> <p>3. 贴结合层厚度、材料种类:1:3 水泥砂浆</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:中国黑过门石</p> <p>5. 勾缝材料种类:水泥砂浆擦缝</p> <p>6. 防护材料种类:六面防护液防护</p> <p>7. 酸洗、打蜡要求:石材结晶处理</p> | m2 | 0.44   |  |  |  |
|    | 000011       | 墙面工程  |    |        |  |  |  |
| 21 | 011201001001 | <p>墙面一般抹灰</p> <p>1. 粉刷石膏找平 5mm+5mm 两遍,内挂耐碱网格布一遍</p> <p>2. 15mm--25mm 厚 1:2.5 水泥砂浆抹灰(局部找补、墙面面积的 30%)</p> <p>3. 涂刷墙固一遍</p> <p>4. 原建筑墙墙面杂质(墙皮松动、残留钉、线管、线盒等)基层清理</p> <p>5. 满足设计规范及使用要求</p>                | m2 | 88.98  |  |  |  |
| 22 | 011201001002 | <p>墙面一般抹灰</p> <p>1. 精细打磨,涂刷乳胶漆(3遍)</p> <p>2. 满足设计规范及使用要求</p>  | m2 | 106.19 |  |  |  |
| 23 | 011201001003 | <p>墙面一般抹灰</p> <p>1. 满刮耐水腻子分遍找平(3遍)</p> <p>2. 满足设计规范及使用要求</p>  | m2 | 106.19 |  |  |  |
| 24 | 011210006003 | <p>石膏板隔墙</p> <p>1. 骨架、边框材料种类、规格:木龙骨</p> <p>2、基层: 15mm 阻燃板</p> <p>3、面层: 12mm 耐水石膏板</p> <p>4. 满足设计规范及使用要求</p>   | m2 | 17.21  |  |  |  |
| 25 | 011210006004 | <p>木柱隔断</p> <p>1. 高度: 2120mm</p> <p>2. 断面尺寸: 100*100mm</p> <p>3. 数量: 15 根</p> <p>4. 间距: 80mm</p> <p>5. 满足设计规范及使用要求</p>  | m  | 31.80  |  |  |  |

|    |              |   |    |        |  |  |  |
|----|--------------|---|----|--------|--|--|--|
| 26 | 011204003001 | 块料墙面<br>1. 仿石材瓷砖 400*800(预留 2mm 缝隙)美缝剂美缝<br>2. 瓷砖涂刷全瓷砖专业背胶, TTB II 瓷砖胶粘贴<br>3. 15-45 厚 1:2.5 水泥砂浆找平<br>4. 素水泥内参 801 胶搅拌, 拉毛滚筒滚涂, 拉毛处理<br>5. 渗透型固沙剂滚涂一遍<br>6. 基层清理   | m2 | 16.26  |  |  |  |
| 27 | 01B003       | 美缝<br>1. 位置: 墙砖<br>2. 详见设计图纸  | m  | 101.91 |  |  |  |
|    | 000012       | 顶棚工程  |    |        |  |  |  |
| 28 | 011302001001 | 吊顶天棚<br>1. 安装 300*300mm*8mm 板厚铝扣板<br>2. 明架 T 型轻钢烤漆次龙骨<br>3. 明架 T 型轻钢烤漆主龙骨<br>4. 专用连接件<br>5. 轻钢主(承载)龙骨<br>CS60*27*1.2mm, 中距≤1200mm<br>6. M8 全牙镀锌吊杆, M8 膨胀螺栓在顶板上固定, 中距≤1200mm<br>7. 安装集成 30L 边线<br>8. 顶板材采用明架式安装, 可随时拆卸, 便于检修吊顶内部设备   | m2 | 3.77   |  |  |  |
| 29 | 011302001002 | 吊顶天棚<br>1. 乳胶漆(3 遍)<br>2. 满刮耐水腻子分遍找平(3 遍)<br>3. 钉眼刷防锈漆, 石膏板接缝贴纤维防水网格布, 嵌缝石膏找补<br>4. 双层 9.5mm(或单层 12mm)纸面石膏板, 防锈自攻螺钉与龙骨固定,<br>5. 中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计)<br>6. 次龙骨之间安装横撑龙骨, 中距 600mm<br>7. 轻钢次(覆面)龙骨<br>C50*19*0.5mm, 中距 400mm<br>8. 轻钢主(承载)龙骨<br>C50*15*1.2mm, 中距 900mm~1000mm<br>9. M8 全牙镀锌吊杆, M8 膨胀螺栓在顶板上固定, 中距 900~1000mm | m2 | 8.09   |  |  |  |



|    |              |   |    |       |  |  |  |
|----|--------------|---|----|-------|--|--|--|
| 30 | 011302001003 | 吊顶天棚<br>1. 安装 600*600mm 厚矿棉板<br>2. 安装 L 型边龙骨, 与墙体膨胀螺丝固定, @200mm 间距<br>3. 安装次龙骨(烤漆 T 型龙骨)、横撑龙骨<br>4. 轻钢主(承载)龙骨 C38*12*1mm, 中距≤1200mm<br>5. M8 全牙镀锌吊杆, M8 膨胀螺栓在顶板上固定, 中距≤1200mm | m2 | 45.13 |  |  |  |
|    | 000013       | 防水工程  |    |       |  |  |  |
| 31 | 010903002001 | 墙面涂膜防水<br>1. 防水膜品种: 丙纶防水+JS 防水<br>2. 涂膜厚度、遍数: 各 1 遍<br>3. 保护层: 30mm 厚水泥砂浆保护层<br>4. 部位: 卫生间墙面地面  | m2 | 17.30 |  |  |  |
|    | 000014       | 其他装饰工程  |    |       |  |  |  |
| 32 | 010809004001 | 石材窗台板<br>1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 20mm 砂浆结合层<br>2. 窗台板材质、规格、颜色: 15mm 厚石材<br>3. 满足设计规范及使用要求   | m2 | 0.60  |  |  |  |
| 33 | 010103001001 | 回填方<br>1. 密实度要求: 综合考虑<br>2. 填方材料品种: 陶粒<br>3. 填方粒径要求: 综合考虑<br>4. 填方来源、运距: 综合考虑   | m3 | 0.68  |  |  |  |
| 34 | 011101006001 | 平面砂浆抹面<br>1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm 厚 1: 3 水泥砂浆抹面<br>2. 部位: 地台<br>3. 满足设计规范及使用要求   | m2 | 2.27  |  |  |  |
| 35 | 01B004       | 原木色壁柜<br>1. 材质、颜色: 原木色木板<br>2. 尺寸: 0.695*0.625*2.45<br>3. 满足设计规范及使用要求   | m2 | 10.13 |  |  |  |
| 36 | 01B005       | 卫生保洁费   | m2 | 70.63 |  |  |  |
| 37 | 01B006       | 除甲醛   | m2 | 70.63 |  |  |  |
| 38 | 01B007       | 成品保护  | m2 | 70.63 |  |  |  |

|    |              |  |                |        |  |  |  |
|----|--------------|--|----------------|--------|--|--|--|
| 39 | 010810002001 | 窗帘盒<br>1. 30*40mm 木龙骨框架（三防处理）<br>间距 300, , 框架<br>2. 15mm 厚阻燃板<br>3. 9.5mm 石膏板<br>4. 乳胶漆(3 遍)<br>5. 满刮耐水腻子分遍找平(3 遍) | m              | 8.61   |  |  |  |
| 40 | 010810005001 | 窗帘轨<br>1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金双轨静音滑道  | m              | 8.61   |  |  |  |
| 41 | 010810001001 | 窗帘<br>1. 窗帘材质: 全遮光布帘+防晒幻影纱帘<br>2. 窗帘高度、宽度: 2.5<br>3. 窗帘层数: 2 道<br>4. 褶皱倍数: 1.5                                     | m              | 12.92  |  |  |  |
|    |              | 分部小计   |                |        |  |  |  |
|    |              | 措施项目   |                |        |  |  |  |
| 42 | 011701003003 | 里脚手架<br>1. 搭设方式:<br>2. 搭设高度:<br>3. 脚手架材质:  | m <sup>2</sup> | 106.19 |  |  |  |
|    |              | 分部小计   |                |        |  |  |  |
|    |              | 合计   |                |        |  |  |  |
|    | 000015       | 安装拆除   |                |        |  |  |  |
|    | 000016       | 拆除   |                |        |  |  |  |
| 43 | 011613001001 | 灯具拆除<br>1. 拆除灯具高度: 按设计<br>2. 灯具种类: 拆除吸顶灯   | 套              | 7.00   |  |  |  |
| 44 | 011612002001 | 卫生洁具拆除<br>卫生洁具种类: 马桶拆除   | 套              | 1.00   |  |  |  |
| 45 | 011612001001 | 管道拆除<br>1. 管道种类、材质: $\phi$ 20PVC 电线管<br>拆除<br>2. 管道上的附着物种类: 按设计  | m              | 95.00  |  |  |  |
|    |              | 分部小计   |                |        |  |  |  |
|    |              | 措施项目   |                |        |  |  |  |
| 46 | 031301017001 | 脚手架搭拆  |                | 1.00   |  |  |  |
| 47 | 031302007001 | 高层施工增加   |                | 1.00   |  |  |  |
|    |              | 分部小计   |                |        |  |  |  |
|    |              | 合计   |                |        |  |  |  |
|    | 000017       | 安装   |                |        |  |  |  |
|    | 000018       | 强电   |                |        |  |  |  |

|    |              |  |   |        |  |  |  |
|----|--------------|--|---|--------|--|--|--|
| 48 | 030411004001 | <p>配线</p> <p>1. 名称: 电线</p> <p>2. 配线形式: Wdz-BYJ2.5</p> <p>3. 型号: 按设计</p> <p>4. 规格: 按设计</p> <p>5. 材质: 铜</p> <p>6. 配线部位: 室内</p>                             | m | 197.99 |  |  |  |
| 49 | 030411004002 | <p>配线</p> <p>1. 名称: 电线</p> <p>2. 配线形式: Wdz-BYJ4</p> <p>3. 型号: 按设计</p> <p>4. 规格: 按设计</p> <p>5. 材质: 铜</p> <p>6. 配线部位: 室内</p>                               | m | 271.18 |  |  |  |
| 50 | 030408001001 | <p>电力电缆</p> <p>1. 名称: 电缆</p> <p>2. 型号: Wdz-YJV-3*10</p> <p>3. 规格: 按设计</p> <p>4. 材质: 铜</p> <p>5. 敷设方式、部位: 室内</p> <p>6. 电压等级(kv): 满足设计要求</p> <p>7. 地形:</p> | m | 21.60  |  |  |  |
| 51 | 030411001001 | <p>配管</p> <p>1. 名称: 配管</p> <p>2. 材质: 紧定 JDG</p> <p>3. 规格: DN20</p> <p>4. 配置形式: 满足设计要求</p> <p>5. 接地要求: 满足设计要求</p>   | m | 148.69 |  |  |  |
| 52 | 030411001002 | <p>配管</p> <p>1. 名称: 配管</p> <p>2. 材质: 紧定 JDG</p> <p>3. 规格: DN25</p> <p>4. 配置形式: 满足设计要求</p> <p>5. 接地要求: 满足设计要求</p>   | m | 30.00  |  |  |  |
| 53 | 030413002001 | <p>凿(压)槽</p> <p>1. 名称: 剔槽</p> <p>2. 规格: DN20</p> <p>3. 类型: 砖</p> <p>4. 填充(恢复)方式: 满足设计要求</p> <p>5. 混凝土标准: 满足设计要求</p>                                      | m | 42.56  |  |  |  |
| 54 | 030404035001 | <p>插座</p> <p>1. 名称: 普通单相二、三孔插座</p> <p>2. 材质: 塑料</p> <p>3. 规格: 按设计</p>  | 个 | 9.00   |  |  |  |

|    |              |  |    |       |  |  |  |
|----|--------------|--|----|-------|--|--|--|
|    |              | 4. 安装方式:暗装   |    |       |  |  |  |
| 55 | 030404035002 | 插座<br>1. 名称:卫生间单相二、三孔插座<br>(带防溅盒)<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:暗装 | 个  | 1.00  |  |  |  |
| 56 | 030404034001 | 照明开关<br>1. 名称:双联单控开关<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:暗装              | 个  | 4.00  |  |  |  |
| 57 | 030411006001 | 接线盒<br>1. 名称:开关插座盒<br>2. 材质:按设计<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装形式:暗装               | 个  | 15.00 |  |  |  |
| 58 | 030412001001 | 普通灯具<br>1. 名称:矿棉板集成灯(38W)<br>2. 型号:595*595mm<br>3. 规格:按设计<br>4. 类型:按设计   | 套  | 10.00 |  |  |  |
| 59 | 030412001002 | 普通灯具<br>1. 名称:铝扣板集成灯(28W)<br>2. 型号:300*300mm<br>3. 规格:按设计<br>4. 类型:按设计   | 套  | 1.00  |  |  |  |
| 60 | 030404033001 | 风扇<br>1. 名称:铝扣板集成排气扇<br>2. 型号:300*300mm<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:吊顶       | 台  | 1.00  |  |  |  |
| 61 | TX11003001   | 送配电装置系统调试<br>1. 型号:<br>2. 电压等级(kV):                                      | 系统 | 1.00  |  |  |  |
| 62 | 030404017001 | 配电箱<br>1. 名称:AL-5<br>2. 型号:按设计<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:按设计               | 台  | 1.00  |  |  |  |
|    | 000019       | 弱电   |    |       |  |  |  |

|    |              |  |          |       |  |  |  |
|----|--------------|--|----------|-------|--|--|--|
| 63 | 030502005001 | <p>双绞线缆</p> <p>1. 名称:网线 CAT6</p> <p>2. 规格:按设计</p> <p>3. 线缆对数:按设计</p> <p>4. 敷设方式:穿管</p>                         | m        | 22.71 |  |  |  |
| 64 | 030411001003 | <p>配管</p> <p>1. 名称:配管</p> <p>2. 材质:紧定 JDG</p> <p>3. 规格:DN20</p> <p>4. 配置形式:满足设计要求</p> <p>5. 接地要求:满足设计要求</p>    | m        | 16.95 |  |  |  |
| 65 | 030411001004 | <p>配管</p> <p>1. 名称:配管</p> <p>2. 材质:紧定 JDG</p> <p>3. 规格:DN32</p> <p>4. 配置形式:满足设计要求</p> <p>5. 接地要求:满足设计要求</p>    | m        | 20.00 |  |  |  |
| 66 | 030413002002 | <p>凿(压)槽</p> <p>1. 名称:剔槽</p> <p>2. 规格:DN20</p> <p>3. 类型:砖</p> <p>4. 填充(恢复)方式:满足设计要求</p> <p>5. 混凝土标准:满足设计要求</p> | m        | 5.41  |  |  |  |
| 67 | 030502003001 | <p>分线接线箱(盒)</p> <p>1. 名称:弱电箱</p> <p>2. 材质:按设计</p> <p>3. 规格:按设计</p> <p>4. 安装方式:嵌入式</p>                          | 个        | 1.00  |  |  |  |
| 68 | 030501012001 | <p>交换机</p> <p>1. 名称:5 口 POE 网络交换机</p> <p>2. 功能:按设计</p> <p>3. 层数:按设计</p>  | 台<br>(套) | 1.00  |  |  |  |
| 69 | 030502004001 | <p>电视、电话插座</p> <p>1. 名称:网络插口</p> <p>2. 安装方式:暗装</p> <p>3. 底盒材质、规格:按设计</p>                                       | 个        | 1.00  |  |  |  |
| 70 | 030501009001 | <p>路由器</p> <p>1. 名称:吸顶式 wifi</p> <p>2. 类别:按设计</p> <p>3. 规格:按设计</p> <p>4. 功能:按设计</p>                            | 台<br>(套) | 1.00  |  |  |  |

|    |              |   |          |       |  |  |  |
|----|--------------|---|----------|-------|--|--|--|
| 71 | 030411006002 | 接线盒<br>1. 名称:开关插座盒<br>2. 材质:按设计<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装形式:暗装  | 个        | 2.00  |  |  |  |
| 72 | 011615001001 | 开孔(打洞)<br>1. 部位:配电箱<br>2. 打洞部位材质:按设计<br>3. 洞尺寸:600*500*300  | 个        | 1.00  |  |  |  |
|    | 000020       | 给排水   |          |       |  |  |  |
| 73 | 031001006001 | 塑料管<br>1. 安装部位:室内<br>2. 介质:DN20<br>3. 材质、规格:PPR<br>4. 连接形式:热熔<br>5. 阻火圈设计要求:满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求<br>7. 警示带形式: | m        | 30.00 |  |  |  |
| 74 | 031003001001 | 螺纹阀门<br>1. 类型:双活接阀门<br>2. 材质:按设计<br>3. 规格、压力等级:DN20<br>4. 连接形式:按设计<br>5. 焊接方法:按设计   | 个        | 1.00  |  |  |  |
| 75 | 031004006001 | 大便器<br>1. 材质:瓷质<br>2. 规格、类型:手动开关蹲式大便器<br>3. 组装形式:按设计<br>4. 附件名称、数量:按设计  | 组        | 1.00  |  |  |  |
| 76 | 030413002003 | 凿(压)槽<br>1. 名称:剔槽<br>2. 规格:DN20<br>3. 类型:砖<br>4. 填充(恢复)方式:满足设计要求<br>5. 混凝土标准:满足设计要求                                       | m        | 30.00 |  |  |  |
| 77 | 031004014001 | 给、排水附(配)件<br>1. 材质:铸铁防臭地漏<br>2. 型号、规格:DN50<br>3. 安装方式:按设计   | 个<br>(组) | 1.00  |  |  |  |
|    | 000021       | 消防电气  |          |       |  |  |  |

|    |              |   |    |       |  |  |  |
|----|--------------|---|----|-------|--|--|--|
| 78 | 030904001001 | 点型探测器<br>1. 名称:消防独立烟感<br>2. 规格:按设计<br>3. 线制:按设计<br>4. 类型:按设计  | 个  | 7.00  |  |  |  |
| 79 | 030408001002 | 电力电缆<br>1. 名称:电缆<br>2. 型号:ZR-RVS-2x1.5<br>3. 规格:按设计<br>4. 材质:铜<br>5. 敷设方式、部位:室内<br>6. 电压等级(kv):满足设计要求<br>7. 地形: | m  | 14.00 |  |  |  |
| 80 | 030411001005 | 配管<br>1. 名称:配管<br>2. 材质:焊接钢管<br>3. 规格:DN20<br>4. 配置形式:满足设计要求<br>5. 接地要求:满足设计要求                                  | m  | 14.00 |  |  |  |
| 81 | 030413002004 | 凿(压)槽<br>1. 名称:剔槽<br>2. 规格:DN20<br>3. 类型:砖<br>4. 填充(恢复)方式:满足设计要求<br>5. 混凝土标准:满足设计要求                             | m  | 14.00 |  |  |  |
|    |              | 分部小计  |    |       |  |  |  |
|    |              | 措施项目  |    |       |  |  |  |
| 82 | 031301017002 | 脚手架搭拆   |    | 1.00  |  |  |  |
| 83 | 031302007002 | 高层施工增加  |    | 1.00  |  |  |  |
|    |              | 分部小计  |    |       |  |  |  |
|    |              | 合计  |    |       |  |  |  |
|    | 000022       | 金家岭街道党群服务站-美林装修   |    |       |  |  |  |
|    | 000023       | 首层  |    |       |  |  |  |
|    | 000024       | 拆除  |    |       |  |  |  |
|    | 000025       | 门窗工程  |    |       |  |  |  |
| 84 | 011610001002 | 木门窗拆除<br>1. 室内高度:按图纸标注<br>2. 门窗洞口尺寸:综合考虑<br>3. 满足设计规范及使用要求  | m2 | 2.04  |  |  |  |
| 85 | 011610002002 | 金属门窗拆除<br>1. 室内高度:按图纸标注<br>2. 门窗洞口尺寸:综合考虑<br>3. 满足设计规范及使用要求   | m2 | 19.55 |  |  |  |

|    |              |   |    |        |  |  |
|----|--------------|---|----|--------|--|--|
| 86 | 01B009       | 拆除地弹簧玻璃门<br>1. 满足设计规范及使用要求<br>2. 详见设计图纸                                     | m2 | 2.89   |  |  |
|    | 000026       | 墙地面顶棚工程   |    |        |  |  |
| 87 | 011605001002 | 平面块料拆除<br>1. 拆除的基层类型:40mm 砂浆结合层<br>2. 饰面材料种类:10mm 厚瓷砖<br>3. 满足设计规范及使用要求     | m2 | 46.86  |  |  |
| 88 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除<br>1. 拆除的基层类型:石膏板<br>2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨                             | m2 | 46.18  |  |  |
| 89 | 011608002002 | 铲除涂料面<br>1. 铲除部位名称:墙面<br>2. 铲除部位的截面尺寸:按图纸设计要求<br>3. 满足设计规范及使用要求             | m2 | 102.08 |  |  |
| 90 | 011105005002 | 木质踢脚线拆除<br>1. 踢脚线高度:90mm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:木制<br>3. 满足设计规范及使用要求            | m  | 31.40  |  |  |
|    | 000027       | 其他工程  |    |        |  |  |
| 91 | 011614003001 | 窗台板拆除<br>1. 尺寸:(15mm 厚石材+20mm 砂浆结合层)(160mm 宽*40mm 厚)<br>2. 满足设计规范及使用要求      | m  | 7.45   |  |  |
| 92 | 011609002002 | 墙面宣传板拆除<br>1. 详见设计图纸  | m2 | 5.00   |  |  |
| 93 | 010103002002 | 余方弃置<br>1. 废弃料品种:综合考虑<br>2. 运距:按 40km 综合考虑<br>3. 内容:含清理、装车、运输等。             | m3 | 19.77  |  |  |
|    | 000028       | 新建  |    |        |  |  |
|    | 000029       | 门窗工程  |    |        |  |  |
| 94 | 010801002002 | 木质门带套<br>1. 门代号及洞口尺寸:按图纸尺寸<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度:(含锁具、门吸)<br>3. 满足设计规范及使用要求       | m2 | 2.04   |  |  |
| 95 | 010807001002 | 金属(断桥隔热)窗<br>1. 窗代号及洞口尺寸:按图示尺寸<br>2. 框、扇材质:与原有样式相符(特殊造型)<br>3. 玻璃品种、厚度:综合考虑 | m2 | 19.55  |  |  |



|     |              |   |                |       |  |  |  |
|-----|--------------|---|----------------|-------|--|--|--|
|     |              | <p>4. 附框做法: 综合考虑</p> <p>5. 满足设计规范及使用要求</p>  |                |       |  |  |  |
| 96  | 010805005001 | <p>全玻自由门</p> <p>1. 门代号及洞口尺寸: 肯德基门</p> <p>2. 门框或扇外围尺寸: 1.4*2.1</p> <p>3. 框材质: 综合考虑</p> <p>4. 玻璃品种、厚度: 综合考虑</p> <p>5. 满足设计规范及使用要求</p>             | m <sup>2</sup> | 2.89  |  |  |  |
| 97  | 01B010       | <p>门套</p> <p>1. 黑色不锈钢门套</p> <p>2. 15 厚阻燃板基层</p> <p>3. 12+50+12mm * 1mm 黑色不锈钢折边套饰面</p> <p>4. 满足设计规范及使用要求</p>                                     | m              | 5.60  |  |  |  |
|     | 000030       | 地面工程  |                |       |  |  |  |
| 98  | 011104002001 | <p>竹、木(复合)地板</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 木地板</p> <p>2. 防护材料种类: 泡沫塑料衬垫</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>   | m <sup>2</sup> | 44.57 |  |  |  |
| 99  | 011104002002 | <p>竹、木(复合)地板</p> <p>1. 基层清理: 基层清理, 渗透型固沙剂滚涂</p> <p>2. 基层材料种类、规格: 30~50 厚 1:3 干硬性水泥砂浆找平层, 水泥自流平 3-5mm 找平水泥砂浆一道 (内掺建筑胶)</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p> | m <sup>2</sup> | 44.57 |  |  |  |
| 100 | 011105006002 | <p>金属踢脚线</p> <p>1. 踢脚线高度: 60mm</p> <p>2. 基层材料种类、规格: 固定配套金属卡件, 间距 300</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.0 厚黑色不锈钢板踢脚</p>                                  | m              | 27.11 |  |  |  |

|     |              |   |    |       |  |  |  |
|-----|--------------|---|----|-------|--|--|--|
| 101 | 020204009002 | <p>石材零星项目</p> <p>1. 工程部位:过门石</p> <p>2. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆一道</p> <p>3. 贴结合层厚度、材料种类:1:3 水泥砂浆</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:中国黑过门石</p> <p>5. 勾缝材料种类:水泥砂浆擦缝</p> <p>6. 防护材料种类:六面防护液防护</p> <p>7. 酸洗、打蜡要求:石材结晶处理</p> | m2 | 0.40  |  |  |  |
|     | 000031       | 墙面工程  |    |       |  |  |  |
| 102 | 011201001004 | <p>墙面一般抹灰</p> <p>1. 粉刷石膏找平 5mm+5mm 两遍,内挂耐碱网格布一遍</p> <p>2. 15mm--25mm 厚 1:2.5 水泥砂浆抹灰(局部找补、墙面面积的 30%)</p> <p>3. 涂刷墙固一遍</p> <p>4. 原建筑墙墙面杂质(墙皮松动、残留钉、线管、线盒等)基层清理</p> <p>5. 满足设计规范及使用要求</p>                | m2 | 70.87 |  |  |  |
| 103 | 011201001005 | <p>墙面一般抹灰</p> <p>1. 精细打磨,涂刷乳胶漆(3 遍)</p> <p>2. 详见设计图纸</p>  | m2 | 70.87 |  |  |  |
| 104 | 011201001006 | <p>墙面一般抹灰</p> <p>1. 满刮耐水腻子分遍找平(3 遍)</p> <p>2. 详见设计图纸</p>  | m2 | 70.87 |  |  |  |
| 105 | 011210006005 | <p>石膏板隔墙</p> <p>1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨</p> <p>2、基层: 15mm 阻燃板</p> <p>3、面层: 石膏板</p>   | m2 | 7.97  |  |  |  |
| 106 | 011210006006 | <p>木制造型</p> <p>1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨</p> <p>2、基层: 15mm 阻燃板</p> <p>3. 详见设计图纸</p>  | m2 | 9.95  |  |  |  |
| 107 | 011210006007 | <p>木制造型</p> <p>1. 面层: 木制造型饰面</p> <p>2. 详见设计图纸</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>   | m2 | 9.95  |  |  |  |
|     | 000032       | 顶棚工程  |    |       |  |  |  |

|     |              |  |    |        |  |  |  |
|-----|--------------|--|----|--------|--|--|--|
| 108 | 011302001004 | 吊顶天棚<br>1. 安装 600*600mm 矿棉板<br>2. 安装 L 型边龙骨, 与墙体膨胀螺丝固定, @200mm 间距<br>3. 安装次龙骨 (烤漆 T 型龙骨)、横撑龙骨轻钢主 (承载) 龙骨 C38*12*1mm, 中距 ≤ 1200mm M8 全牙镀锌吊杆, M8 膨胀螺栓在顶板上固定, 中距 ≤ 1200mm<br>4. 满足设计规范及使用要求 | m2 | 44.57  |  |  |  |
|     | 000033       | 其他装饰工程   |    |        |  |  |  |
| 109 | 011502001001 | 金属装饰线<br>1. 线条材料品种、规格、颜色: 钛合金压条<br>2. 详见设计图纸<br>3. 满足设计规范及使用要求   | m  | 2.89   |  |  |  |
| 110 | 010809004002 | 石材窗台板<br>1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 20mm 砂浆结合层<br>2. 窗台板材质、规格、颜色: 15mm 厚石材<br>3. 满足设计规范及使用要求  | m2 | 2.89   |  |  |  |
| 111 | 010808004001 | 金属门窗套<br>1. 基层材料种类: 木龙骨, 15mm 阻燃板基层<br>2. 面层材料品种、规格: 黑色不锈钢板<br>3. 满足设计规范及使用要求  | m  | 0.31   |  |  |  |
| 112 | 01B011       | 卫生保洁费  | m2 | 269.11 |  |  |  |
| 113 | 01B012       | 除甲醛  | m2 | 269.11 |  |  |  |
| 114 | 01B013       | 成品保护   | m2 | 269.11 |  |  |  |
|     |              | 分部小计   |    |        |  |  |  |
|     |              | 措施项目   |    |        |  |  |  |
| 115 | 011701003005 | 里脚手架<br>1. 搭设方式:<br>2. 搭设高度:<br>3. 脚手架材质:  | m2 | 73.78  |  |  |  |
|     |              | 分部小计   |    |        |  |  |  |
|     |              | 合计   |    |        |  |  |  |
|     | 000034       | 二层   |    |        |  |  |  |
|     | 000035       | 拆除   |    |        |  |  |  |
|     | 000036       | 门窗工程   |    |        |  |  |  |

|     |              |   |    |        |  |  |  |
|-----|--------------|---|----|--------|--|--|--|
| 116 | 011610001003 | 木门窗拆除<br>1. 室内高度:按图纸标注<br>2. 门窗洞口尺寸:按图纸标注尺寸<br>3. 满足设计规范及使用要求               | m2 | 12.18  |  |  |  |
| 117 | 011610002003 | 金属门窗拆除<br>1. 室内高度:按图纸标注<br>2. 门窗洞口尺寸:按图纸尺寸<br>3. 满足设计规范及使用要求                | m2 | 19.04  |  |  |  |
| 118 | 01B015       | 拆除异形窗<br>1. 满足设计规范及使用要求   | m2 | 14.79  |  |  |  |
|     | 000037       | 墙地面顶棚工程   |    |        |  |  |  |
| 119 | 011605001003 | 平面块料拆除<br>1. 内容:面层12mm厚地板+2mm地板防潮膜+40mm砂浆结合层<br>2. 满足设计规范及使用要求              | m2 | 184.14 |  |  |  |
| 120 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除<br>1. 拆除的基层类型:石膏板<br>2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨<br>3. 满足设计规范及使用要求           | m2 | 166.79 |  |  |  |
| 121 | 011608002003 | 铲除涂料面<br>1. 铲除部位名称:墙面<br>2. 铲除部位的截面尺寸:按图纸设计要求<br>3. 满足设计规范及使用要求             | m2 | 230.03 |  |  |  |
| 122 | 011105005003 | 木质踢脚线拆除<br>1. 踢脚线高度:90mm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:木制<br>3. 满足设计规范及使用要求            | m  | 97.34  |  |  |  |
| 123 | 011210006008 | 铝塑板饰面隔墙拆除<br>1. 骨架、边框材料种类、规格:木龙骨<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色:铝塑板饰面<br>3. 满足设计规范及使用要求 | m2 | 13.72  |  |  |  |
| 124 | 011210006009 | 石膏板面隔墙拆除<br>1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色:石膏板饰面<br>3. 满足设计规范及使用要求 | m2 | 33.53  |  |  |  |
|     | 000038       | 其他工程  |    |        |  |  |  |

|     |              |   |    |       |  |  |
|-----|--------------|---|----|-------|--|--|
| 125 | 011614003002 | 窗台板拆除<br>尺寸: 15mm 厚石材+20mm 砂浆结合层 160mm 宽*40mm 厚   | m  | 10.53 |  |  |
| 126 | 011609002003 | 墙面宣传板拆除<br>1. 详见设计图纸<br>2. 满足设计规范及使用要求  | m2 | 12.00 |  |  |
| 127 | 011207001001 | 舞蹈镜拆除<br>1. 尺寸: (3.480+1.200)长度*1.470 高度<br>2. 详见设计图纸<br>3. 满足设计规范及使用要求                                       | m2 | 6.90  |  |  |
| 128 | 010103002003 | 余方弃置<br>1. 废弃料品种: 综合考虑<br>2. 运距: 按 40km 综合考虑<br>3. 内容: 含清理、装车、运输等。  | m3 | 60.00 |  |  |
|     | 000039       | 新建  |    |       |  |  |
|     | 000040       | 门窗工程  |    |       |  |  |
| 129 | 010801002003 | 木质门带套<br>1. 门代号及洞口尺寸: 按图纸尺寸<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度: (含锁具、门吸)<br>3. 满足设计规范及使用要求                                       | m2 | 12.18 |  |  |
| 130 | 010807001003 | 金属(断桥隔热)窗<br>1. 窗代号及洞口尺寸: 按图示尺寸<br>2. 框、扇材质: 与原有样式相符<br>3. 玻璃品种、厚度: 综合考虑<br>4. 满足设计规范及使用要求                    | m2 | 34.62 |  |  |
|     | 000041       | 地面工程  |    |       |  |  |
| 131 | 011104002003 | 竹、木(复合)地板<br>1. 面层材料品种、规格、颜色: 木地板<br>2. 防护材料种类: 泡沫塑料衬垫  | m2 | 98.26 |  |  |
| 132 | 011104002004 | 竹、木(复合)地板<br>1. 基层清理: 基层清理, 渗透型固沙剂滚涂<br>2. 基层材料种类、规格: 30~50 厚 1:<br>3 干硬性水泥砂浆找平层, 水泥自流平 3-5mm 找平水泥砂浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 98.26 |  |  |
| 133 | 011105006003 | 金属踢脚线<br>1. 踢脚线高度: 60mm<br>2. 基层材料种类、规格: 固定配套金属卡件, 间距 300   | m2 | 5.30  |  |  |

|     |              |   |    |        |  |  |  |
|-----|--------------|---|----|--------|--|--|--|
|     |              | 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0厚黑色不锈钢板踢脚  |    |        |  |  |  |
| 134 | 020204009003 | 石材零星项目<br>1. 工程部位:过门石<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆一道<br>3. 贴结合层厚度、材料种类:1:3水泥砂浆<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:中国黑过门石<br>5. 勾缝材料种类:水泥砂浆擦缝<br>6. 防护材料种类:六面防护液防护<br>7. 酸洗、打蜡要求:石材结晶处理 | m2 | 1.70   |  |  |  |
| 135 | 011103003001 | 塑料板楼地面<br>塑胶地板粘接<br>刮专用粘接剂<br>30~50厚 1:3干硬性水泥砂浆找平层,水泥自流平 3-5mm找平<br>水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>基层清理,渗透型固沙剂滚涂一遍   | m2 | 83.81  |  |  |  |
|     | 000042       | 墙面工程  |    |        |  |  |  |
| 136 | 011201001007 | 墙面一般抹灰<br>1. 粉刷石膏找平 5mm+5mm 两遍,内挂耐碱网格布一遍<br>2. 15mm--25mm厚 1:2.5水泥砂浆抹灰(局部找补、墙面面积的30%)<br>3. 涂刷墙固一遍<br>4. 原建筑墙墙面杂质(墙皮松动、残留钉、线管、线盒等)基层清理                            | m2 | 208.38 |  |  |  |
| 137 | 011201001008 | 墙面一般抹灰<br>1. 精细打磨,涂刷乳胶漆(3遍)   | m2 | 208.38 |  |  |  |
| 138 | 011201001009 | 墙面一般抹灰<br>1. 满刮耐水腻子分遍找平(3遍)   | m2 | 208.38 |  |  |  |
| 139 | 011210006010 | 石膏板隔墙<br>1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨<br>2、基层:15mm阻燃板<br>3、面层:12mm耐水石膏板   | m2 | 32.15  |  |  |  |

|     |              |   |    |        |  |  |  |
|-----|--------------|---|----|--------|--|--|--|
| 140 | 011210006011 | 石膏板隔墙<br>1. 骨架、边框材料种类、规格:木龙骨<br>2、基层: 15mm 阻燃板<br>3、面层: 12mm 耐水石膏板  | m2 | 7.00   |  |  |  |
| 141 | 011210006012 | 石膏板隔墙<br>1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨<br>2、基层: 15mm 阻燃板<br>3、面层: 白色超白镜子<br>4. 满足设计规范及使用要求   | m2 | 14.17  |  |  |  |
|     | 000043       | 顶棚工程  |    |        |  |  |  |
| 142 | 011302001005 | 吊顶天棚<br>1. 安装 600*600mm 矿棉板<br>2. 安装 L 型边龙骨, 与墙体膨胀螺丝固定, @200mm 间距<br>3. 安装次龙骨(烤漆 T 型龙骨)、横撑龙骨轻钢主(承载)龙骨 C38*12*1mm, 中距≤1200mm M8 全牙镀锌吊杆, M8 膨胀螺栓在顶板上固定, 中距≤1200mm<br>4. 满足设计规范及使用要求 | m2 | 182.07 |  |  |  |
|     | 000044       | 转换层工程   |    |        |  |  |  |
| 143 | 010602001001 | 转换层<br>1. 钢材品种、规格:80*80*3 镀锌方管<br>2. 间距: 900  | t  | 1.716  |  |  |  |
|     | 000045       | 其他装饰工程  |    |        |  |  |  |
| 144 | 011502001002 | 金属装饰线<br>1. 线条材料品种、规格、颜色:钛合金压条<br>2. 满足设计规范及使用要求  | m  | 6.66   |  |  |  |
| 145 | 010809004003 | 石材窗台板<br>1. 粘结层厚度、砂浆配合比:20mm 砂浆结合层<br>2. 窗台板材质、规格、颜色:15mm 厚石材<br>3. 满足设计规范及使用要求   | m2 | 1.68   |  |  |  |
| 146 | 011502001003 | 金属装饰线<br>1. 不锈钢折边包边<br>2. 满足设计规范及使用要求   | m  | 10.65  |  |  |  |
| 147 | 011502001004 | 金属装饰线<br>1. 收口条<br>2. 满足设计规范及使用要求   | m  | 6.30   |  |  |  |

|     |              |   |    |        |  |  |  |
|-----|--------------|---|----|--------|--|--|--|
| 148 | 011501006001 | 服务台<br>1. 台柜规格:6.12m<br>2. 材料种类、规格:枫木色木板                | m  | 6.12   |  |  |  |
|     |              | 分部小计  |    |        |  |  |  |
|     |              | 措施项目  |    |        |  |  |  |
| 149 | 011701003007 | 里脚手架<br>1. 搭设方式:<br>2. 搭设高度:<br>3. 脚手架材质:               | m2 | 238.23 |  |  |  |
|     |              | 分部小计  |    |        |  |  |  |
|     |              | 合计  |    |        |  |  |  |
|     | 000046       | 安装拆除  |    |        |  |  |  |
|     | 000047       | 一楼拆除  |    |        |  |  |  |
| 150 | 011613001002 | 灯具拆除<br>1. 拆除灯具高度:按设计<br>2. 灯具种类:拆除格栅灯                  | 套  | 5.00   |  |  |  |
| 151 | 030701003001 | 空调器<br>1. 名称:壁挂空调拆除<br>2. 型号:按设计<br>3. 规格:按设计           | 台  | 1.00   |  |  |  |
| 152 | 011612001002 | 管道拆除<br>1. 管道种类、材质:φ20PVC 电线管<br>拆除<br>2. 管道上的附着物种类:按设计 | m  | 120.00 |  |  |  |
| 153 | 041001006001 | 拆除管道<br>1. 材质:热镀锌暖气管<br>2. 管径:DN25                      | m  | 15.00  |  |  |  |
|     | 000048       | 二楼拆除  |    |        |  |  |  |
| 154 | 030701003002 | 空调器<br>1. 名称:立式空调拆除<br>2. 型号:按设计<br>3. 规格:按设计           | 台  | 2.00   |  |  |  |
| 155 | 011613001003 | 灯具拆除<br>1. 拆除灯具高度:按设计<br>2. 灯具种类:拆除筒灯                   | 套  | 38.00  |  |  |  |
| 156 | 011612001003 | 管道拆除<br>1. 管道种类、材质:φ20PVC 电线管<br>拆除<br>2. 管道上的附着物种类:按设计 | m  | 403.00 |  |  |  |
| 157 | 041001006002 | 拆除管道<br>1. 材质:热镀锌暖气管<br>2. 管径:DN25                      | m  | 87.00  |  |  |  |
|     |              | 分部小计  |    |        |  |  |  |
|     |              | 措施项目  |    |        |  |  |  |



|     |              |  |   |         |  |  |  |
|-----|--------------|--|---|---------|--|--|--|
| 158 | 031301017003 | 脚手架搭拆  |   | 1.00    |  |  |  |
| 159 | 031302007003 | 高层施工增加   |   | 1.00    |  |  |  |
|     |              | 分部小计   |   |         |  |  |  |
|     |              | 合计   |   |         |  |  |  |
|     | 000049       | 安装   |   |         |  |  |  |
|     | 000050       | 强电   |   |         |  |  |  |
| 160 | 030408001003 | <p>电力电缆</p> <p>1. 名称:电缆</p> <p>2. 型号:WDZ-YJV-3*10</p> <p>3. 规格:按设计</p> <p>4. 材质:铜</p> <p>5. 敷设方式、部位:室内</p> <p>6. 电压等级(kv):满足设计要求</p> <p>7. 地形:</p> | m | 21.60   |  |  |  |
| 161 | 030411004003 | <p>配线</p> <p>1. 名称:电线</p> <p>2. 配线形式:WDZ-BYJ2.5</p> <p>3. 型号:按设计</p> <p>4. 规格:按设计</p> <p>5. 材质:铜</p> <p>6. 配线部位:室内</p>                             | m | 575.45  |  |  |  |
| 162 | 030411004004 | <p>配线</p> <p>1. 名称:电线</p> <p>2. 配线形式:WDZ-BYJ4</p> <p>3. 型号:按设计</p> <p>4. 规格:按设计</p> <p>5. 材质:铜</p> <p>6. 配线部位:室内</p>                               | m | 1119.27 |  |  |  |
| 163 | 030411001006 | <p>配管</p> <p>1. 名称:配管</p> <p>2. 材质:紧定 JDG</p> <p>3. 规格:DN20</p> <p>4. 配置形式:满足设计要求</p> <p>5. 接地要求:满足设计要求</p>  | m | 544.00  |  |  |  |
| 164 | 030411001007 | <p>配管</p> <p>1. 名称:配管</p> <p>2. 材质:紧定 JDG</p> <p>3. 规格:DN25</p> <p>4. 配置形式:满足设计要求</p> <p>5. 接地要求:满足设计要求</p>  | m | 21.60   |  |  |  |
| 165 | 030413002005 | <p>凿(压)槽</p> <p>1. 名称:剔槽</p> <p>2. 规格:DN20</p> <p>3. 类型:砖</p>  | m | 174.10  |  |  |  |

|     |              |  |   |       |  |  |  |
|-----|--------------|--|---|-------|--|--|--|
|     |              | 4. 填充(恢复)方式:满足设计要求<br>5. 混凝土标准:满足设计要求                                  |   |       |  |  |  |
| 166 | 030404034002 | 照明开关<br>1. 名称:单联单控开关<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:暗装            | 个 | 3.00  |  |  |  |
| 167 | 030404034003 | 照明开关<br>1. 名称:双联单控开关<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:暗装            | 个 | 5.00  |  |  |  |
| 168 | 030404034004 | 照明开关<br>1. 名称:三联单控开关<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:暗装            | 个 | 1.00  |  |  |  |
| 169 | 030404034005 | 照明开关<br>1. 名称:空调开关<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:暗装              | 个 | 4.00  |  |  |  |
| 170 | 030404035003 | 插座<br>1. 名称:普通单相二、三孔插座<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:暗装          | 个 | 25.00 |  |  |  |
| 171 | 030404035004 | 插座<br>1. 名称:16A 三孔插座<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:暗装            | 个 | 3.00  |  |  |  |
| 172 | 030411006003 | 接线盒<br>1. 名称:开关插座盒<br>2. 材质:按设计<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装形式:暗装             | 个 | 79.00 |  |  |  |
| 173 | 030412001003 | 普通灯具<br>1. 名称:矿棉板集成灯(38W)<br>2. 型号:595*595mm<br>3. 规格:按设计<br>4. 类型:按设计 | 套 | 39.00 |  |  |  |

|     |              |   |          |        |  |  |  |
|-----|--------------|---|----------|--------|--|--|--|
| 174 | TX11003002   | 送配电装置系统调试<br>1. 型号:<br>2. 电压等级 (kV) :   | 系统       | 1.00   |  |  |  |
| 175 | 030404017002 | 配电箱<br>1. 名称:AL-3<br>2. 型号:按设计<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:按设计                          | 台        | 1.00   |  |  |  |
|     | 000051       | 弱电  |          |        |  |  |  |
| 176 | 030502005002 | 双绞线缆<br>1. 名称:网线 CAT6<br>2. 规格:按设计<br>3. 线缆对数:按设计<br>4. 敷设方式:穿管                     | m        | 162.26 |  |  |  |
| 177 | 030411001008 | 配管<br>1. 名称:配管<br>2. 材质:紧定 JDG<br>3. 规格:DN20<br>4. 配置形式:满足设计要求<br>5. 接地要求:满足设计要求    | m        | 140.13 |  |  |  |
| 178 | 030411001009 | 配管<br>1. 名称:配管<br>2. 材质:紧定 JDG<br>3. 规格:DN32<br>4. 配置形式:满足设计要求<br>5. 接地要求:满足设计要求    | m        | 20.00  |  |  |  |
| 179 | 030413002006 | 凿(压)槽<br>1. 名称:剔槽<br>2. 规格:DN20<br>3. 类型:砖<br>4. 填充(恢复)方式:满足设计要求<br>5. 混凝土标准:满足设计要求 | m        | 39.60  |  |  |  |
| 180 | 030502003002 | 分线接线箱(盒)<br>1. 名称:弱电箱<br>2. 材质:按设计<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:嵌入式                      | 个        | 1.00   |  |  |  |
| 181 | 030501012002 | 交换机<br>1. 名称:9 口 POE 网络交换机<br>2. 功能:按设计<br>3. 层数:按设计                                | 台<br>(套) | 1.00   |  |  |  |
| 182 | 030502004002 | 电视、电话插座<br>1. 名称:网络插口<br>2. 安装方式:暗装   | 个        | 3.00   |  |  |  |

|     |              |  |          |        |  |  |
|-----|--------------|--|----------|--------|--|--|
|     |              | 3.底盒材质、规格:按设计  |          |        |  |  |
| 183 | 030501009002 | 路由器<br>1.名称:吸顶式 wifi<br>2.类别:按设计<br>3.规格:按设计<br>4.功能:按设计     | 台<br>(套) | 4.00   |  |  |
| 184 | 030411006004 | 接线盒<br>1.名称:开关插座盒<br>2.材质:按设计<br>3.规格:按设计<br>4.安装形式:暗装       | 个        | 7.00   |  |  |
| 185 | 011615001002 | 开孔(打洞)<br>1.部位:配电箱<br>2.打洞部位材质:按设计<br>3.洞尺寸:600*500*300      | 个        | 1.00   |  |  |
|     |              | 分部小计   |          |        |  |  |
|     |              | 措施项目   |          |        |  |  |
| 186 | 031301017004 | 脚手架搭拆  |          | 1.00   |  |  |
| 187 | 031302007004 | 高层施工增加   |          | 1.00   |  |  |
|     |              | 分部小计   |          |        |  |  |
|     |              | 合计   |          |        |  |  |
|     | 000052       | 金家岭街道党群服务站-万和装修  |          |        |  |  |
|     | 000053       | 土建拆除   |          |        |  |  |
|     | 000054       | 墙地面顶棚工程  |          |        |  |  |
| 188 | 011605001004 | 平面块料拆除<br>1.拆除的基层类型:40mm 砂浆结合层<br>2.满足设计规范及使用要求              | m2       | 96.63  |  |  |
| 189 | 011608002004 | 铲除涂料面<br>1.铲除部位名称:墙面<br>2.铲除部位的截面尺寸:按图纸设计要求<br>3.满足设计规范及使用要求 | m2       | 247.97 |  |  |
| 190 | 010103002004 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:综合考虑<br>2.运距:按 40km 综合考虑<br>3.内容:含清理、装车、运输等。 | m3       | 28.66  |  |  |
|     |              | 分部小计   |          |        |  |  |
|     |              | 措施项目   |          |        |  |  |
|     |              | 分部小计   |          |        |  |  |
|     |              | 合计   |          |        |  |  |
|     | 000055       | 土建新建   |          |        |  |  |

|     |              |  |    |       |  |  |
|-----|--------------|--|----|-------|--|--|
|     | 000056       | 顶棚工程   |    |       |  |  |
| 191 | 011302001006 | 吊顶天棚<br>1. 安装 600*600mm 厚矿棉板<br>2. 安装 L 型边龙骨, 与墙体膨胀螺丝固定, @200mm 间距<br>3. 安装次龙骨(烤漆 T 型龙骨)、横撑龙骨<br>4. 轻钢主(承载)龙骨 C38*12*1mm, 中距≤1200mm<br>5. M8 全牙镀锌吊杆, M8 膨胀螺栓在顶板上固定, 中距≤1200mm  | m2 | 93.27 |  |  |
| 192 | 011302001007 | 吊顶天棚<br>1. 安装 300*300mm*8mm 板厚铝扣板<br>2. 明架 T 型轻钢烤漆次龙骨<br>3. 明架 T 型轻钢烤漆主龙骨<br>4. 专用连接件<br>5. 轻钢主(承载)龙骨 CS60*27*1.2mm, 中距≤1200mm<br>6. M8 全牙镀锌吊杆, M8 膨胀螺栓在顶板上固定, 中距≤1200mm<br>7. 安装集成 30L 边线<br>8. 顶板材采用明架式安装, 可随时拆卸, 便于检修吊顶内部设备 | m2 | 3.29  |  |  |
|     | 000057       | 门窗工程   |    |       |  |  |
| 193 | 010801002004 | 木质门带套<br>1. 门代号及洞口尺寸: 按图纸尺寸<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度: (含锁具、门吸)<br>3. 满足设计规范及使用要求  | m2 | 3.94  |  |  |
|     | 000058       | 砌筑工程   |    |       |  |  |
| 194 | 010401003002 | 实心砖墙<br>1、材质: 红砖砌筑<br>2、砂浆: 水泥砂浆 M7.5<br>3. 满足设计规范及使用要求  | m3 | 7.05  |  |  |
|     | 000059       | 地面工程   |    |       |  |  |
| 195 | 011102003003 | 块料楼地面<br>1. 400*400 仿石材地砖, (预留 2mm 缝隙) 美缝剂美缝<br>2. 瓷砖涂刷全瓷砖专业背胶, TTBI 瓷砖胶粘贴<br>3. 30~50 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆找平层<br>4. 水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5. 基层清理, 渗透型固沙剂滚涂一  | m2 | 3.68  |  |  |

|     |              |   |    |        |  |  |  |
|-----|--------------|---|----|--------|--|--|--|
|     |              | 遍   |    |        |  |  |  |
| 196 | 011102003004 | 块料楼地面<br>1. 800*800 仿石材地砖, (预留 2mm 缝隙) 美缝剂美缝<br>2. 瓷砖涂刷全瓷砖专业背胶, TT<br>II 瓷砖胶粘贴<br>3. 30~50 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆找平层<br>4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶)<br>5. 基层清理, 渗透型固沙剂滚涂一遍 | m2 | 73.10  |  |  |  |
| 197 | 01B018       | 美缝<br>1. 位置: 地砖   | m  | 263.87 |  |  |  |
| 198 | 011104002005 | 竹、木(复合)地板<br>1. 面层材料品种、规格、颜色: 木地板<br>2. 防护材料种类: 泡沫塑料衬垫  | m2 | 16.86  |  |  |  |
| 199 | 011104002006 | 竹、木(复合)地板<br>1. 基层材料种类、规格: 30~50 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆找平层, 水泥自流平 3~5mm 找平水泥砂浆一道 (内掺建筑胶)<br>2. 满足设计规范及使用要求;   | m2 | 16.86  |  |  |  |
| 200 | 011107002001 | 实木台阶面<br>1. 面层材料品种、规格、颜色: 木质踏步板<br>2. 基层材料品种、规格、颜色: 15 厚阻燃板<br>3. 满足设计规范及使用要求;  | m2 | 3.59   |  |  |  |
| 201 | 011105006004 | 金属踢脚线<br>1. 踢脚线高度: 60mm<br>2. 基层材料种类、规格: 固定配套金属卡件, 间距 300<br>3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.0 厚黑色不锈钢板踢脚   | m  | 72.73  |  |  |  |

|     |              |   |    |        |  |  |  |
|-----|--------------|---|----|--------|--|--|--|
| 202 | 020204009004 | <p>石材零星项目</p> <p>1. 工程部位:过门石</p> <p>2. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆一道</p> <p>3. 贴结合层厚度、材料种类:1:3 水泥砂浆</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:中国黑过门石</p> <p>5. 勾缝材料种类:水泥砂浆擦缝</p> <p>6. 防护材料种类:六面防护液防护</p> <p>7. 酸洗、打蜡要求:石材结晶处理</p> | m2 | 0.53   |  |  |  |
|     | 000060       | 墙面工程  |    |        |  |  |  |
| 203 | 011201001010 | <p>墙面一般抹灰</p> <p>1. 粉刷石膏找平 5mm+5mm 两遍,内挂耐碱网格布一遍</p> <p>2. 15mm--25mm 厚 1:2.5 水泥砂浆抹灰(局部找补、墙面面积的 30%)</p> <p>3. 涂刷墙固一遍</p> <p>4. 原建筑墙墙面杂质(墙皮松动、残留钉、线管、线盒等)基层清理</p>                                      | m2 | 260.59 |  |  |  |
| 204 | 011201001011 | <p>墙面一般抹灰</p> <p>1. 精细打磨,涂刷乳胶漆(3遍)</p>  | m2 | 327.20 |  |  |  |
| 205 | 011201001012 | <p>墙面一般抹灰</p> <p>1. 满刮耐水腻子分遍找平(3遍)</p>  | m2 | 327.20 |  |  |  |
| 206 | 011210006013 | <p>石膏板隔墙</p> <p>1. 骨架、边框材料种类、规格:木龙骨</p> <p>2、基层: 15mm 阻燃板</p> <p>3、面层: 12mm 耐水石膏板</p>   | m2 | 21.86  |  |  |  |
| 207 | 011210006014 | <p>石膏板隔墙</p> <p>1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨</p> <p>2、基层: 15mm 阻燃板</p> <p>3、面层: 12mm 耐水石膏板</p>  | m2 | 4.66   |  |  |  |
| 208 | 011210006015 | <p>石膏板隔墙</p> <p>1、30*40mm 木龙骨框架(三防处理),间距@300mm+轻钢龙骨框架;</p> <p>2、15mm 厚阻燃板基层;</p> <p>3、12mm 耐水石膏板饰面。</p>   | m2 | 38.04  |  |  |  |

|     |              |   |    |        |  |  |  |
|-----|--------------|---|----|--------|--|--|--|
| 209 | 011210006016 | 石膏板隔墙-门洞<br>1、30*40mm 木龙骨框架(三防处理), 间距@300mm+轻钢龙骨框架;<br>2、15mm 厚阻燃板基层;<br>3、12mm 耐水石膏板饰面。  | m2 | 2.05   |  |  |  |
| 210 | 011204003002 | 块料墙面<br>1. 仿石材瓷砖 400*800 墙面(预留2mm 缝隙)美缝剂美缝<br>2. 瓷砖涂刷全瓷砖专业背胶, TTBI 瓷砖胶粘贴<br>3. 15-45 厚 1:2.5 水泥砂浆找平<br>4. 素水泥内参 801 胶搅拌, 拉毛滚筒滚涂, 拉毛处理<br>5. 渗透型固沙剂滚涂一遍<br>6. 基层清理 | m2 | 17.36  |  |  |  |
| 211 | 01B019       | 美缝<br>1. 位置: 墙砖   | m  | 111.55 |  |  |  |
| 212 | 01B020       | 实木洞洞墙<br>1. 尺寸: 1.8*2.4<br>2. 材质: 实木  | m2 | 4.32   |  |  |  |
|     | 000061       | 防水工程  |    |        |  |  |  |
| 213 | 010903002002 | 墙面涂膜防水<br>1. 防水膜品种: 丙纶防水+JS 防水<br>2. 涂膜厚度、遍数: 1 遍<br>3. 保护层: 30mm 厚水泥砂浆保护层<br>4. 部位: 卫生间墙面地面  | m2 | 16.53  |  |  |  |
|     | 000062       | 其他装饰工程  |    |        |  |  |  |
| 214 | 011502001005 | 金属装饰线<br>1. 线条材料品种、规格、颜色: 钛合金压条<br>2. 详见设计图纸  | m  | 7.27   |  |  |  |
| 215 | 010809004004 | 石材窗台板<br>1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 20mm 砂浆结合层<br>2. 窗台板材质、规格、颜色: 15mm 厚石材<br>3. 满足设计规范及使用要求   | m2 | 1.65   |  |  |  |
| 216 | 010103001002 | 回填方<br>1. 密实度要求: 综合考虑<br>2. 填方材料品种: 陶粒<br>3. 填方粒径要求: 综合考虑<br>4. 填方来源、运距: 综合考虑   | m3 | 8.02   |  |  |  |



|     |              |   |    |        |  |  |  |
|-----|--------------|---|----|--------|--|--|--|
| 217 | 011101006002 | 平面砂浆抹面<br>1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm 厚<br>1: 3 水泥砂浆抹面<br>2. 部位:地台<br>3. 满足设计规范及使用要求  | m2 | 32.81  |  |  |  |
| 218 | 011001006001 | 其他保温隔热<br>1. 保温隔热部位:原 PVC 立管<br>2. 保温隔热方式:高分子蜂窝阻尼片+20 厚隔音棉<br>3. 满足设计规范及使用要求  | m3 | 0.70   |  |  |  |
| 219 | 01B021       | 茶水柜<br>1. 材质、颜色: 原木色木板<br>2. 尺寸: 1.61*0.6*2.4<br>3. 满足设计规范及使用要求   | m2 | 7.69   |  |  |  |
| 220 | 01B022       | 书架<br>1. 材质、颜色: 原木色木板<br>2. 尺寸: 6.055*2.4*0.35<br>3. 满足设计规范及使用要求  | m2 | 18.32  |  |  |  |
| 221 | 01B023       | 卫生保洁费   | m2 | 119.49 |  |  |  |
| 222 | 01B024       | 除甲醛   | m2 | 119.49 |  |  |  |
| 223 | 01B025       | 成品保护  | m2 | 119.49 |  |  |  |
| 224 | 010810002002 | 窗帘盒<br>1. 30*40mm 木龙骨框架 (三防处理)<br>间距 300, , 框架<br>2. 15mm 厚阻燃板<br>3. 9.5mm 石膏板<br>4. 乳胶漆 (3 遍)<br>5. 满刮耐水腻子分遍找平 (3 遍) | m  | 9.42   |  |  |  |
| 225 | 010810005002 | 窗帘轨<br>1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金双轨静音滑道   | m  | 9.42   |  |  |  |
| 226 | 010810001002 | 窗帘<br>1. 窗帘材质: 全遮光布帘+防晒幻影纱帘<br>2. 窗帘高度、宽度: 3.75<br>3. 窗帘层数: 2 道<br>4. 褶皱倍数: 1.5                                       | m  | 14.13  |  |  |  |
|     |              | 分部小计  |    |        |  |  |  |
|     |              | 措施项目  |    |        |  |  |  |
| 227 | 011701003010 | 里脚手架<br>1. 搭设方式:<br>2. 搭设高度:<br>3. 脚手架材质:   | m2 | 325.15 |  |  |  |
|     |              | 分部小计  |    |        |  |  |  |

|     |              |   |   |        |  |  |  |
|-----|--------------|---|---|--------|--|--|--|
|     |              | 合计  |   |        |  |  |  |
|     | 000063       | 安装  |   |        |  |  |  |
|     | 000064       | 强电  |   |        |  |  |  |
| 228 | 030408001004 | <p>电力电缆</p> <p>1. 名称: 电缆</p> <p>2. 型号: WDJ-YJV-5*6</p> <p>3. 规格: 按设计</p> <p>4. 材质: 铜</p> <p>5. 敷设方式、部位: 室内</p> <p>6. 电压等级(kv): 满足设计要求</p> | m | 24.87  |  |  |  |
| 229 | 030411004005 | <p>配线</p> <p>1. 名称: 电线</p> <p>2. 配线形式: WDJ-BYJ2.5</p> <p>3. 型号: 按设计</p> <p>4. 规格: 按设计</p> <p>5. 材质: 铜</p> <p>6. 配线部位: 室内</p>              | m | 217.91 |  |  |  |
| 230 | 030411004006 | <p>配线</p> <p>1. 名称: 电线</p> <p>2. 配线形式: WDJ-BYJ4</p> <p>3. 型号: 按设计</p> <p>4. 规格: 按设计</p> <p>5. 材质: 铜</p> <p>6. 配线部位: 室内</p>                | m | 847.59 |  |  |  |
| 231 | 030411001010 | <p>配管</p> <p>1. 名称: 配管</p> <p>2. 材质: 紧定 JDG</p> <p>3. 规格: DN20</p> <p>4. 配置形式: 满足设计要求</p> <p>5. 接地要求: 满足设计要求</p>                          | m | 348.56 |  |  |  |
| 232 | 030411001011 | <p>配管</p> <p>1. 名称: 配管</p> <p>2. 材质: 紧定 JDG</p> <p>3. 规格: DN32</p> <p>4. 配置形式: 满足设计要求</p> <p>5. 接地要求: 满足设计要求</p>                          | m | 21.73  |  |  |  |
| 233 | 030413002007 | <p>凿(压)槽</p> <p>1. 名称: 剔槽</p> <p>2. 规格: DN20</p> <p>3. 类型: 砖</p> <p>4. 填充(恢复)方式: 满足设计要求</p> <p>5. 混凝土标准: 满足设计要求</p>                       | m | 151.25 |  |  |  |

|     |              |   |   |       |  |  |  |
|-----|--------------|---|---|-------|--|--|--|
| 234 | 030413002008 | 凿(压)槽<br>1. 名称:剔槽<br>2. 规格:DN32<br>3. 类型:砖<br>4. 填充(恢复)方式:满足设计要求<br>5. 混凝土标准:满足设计要求 | m | 5.30  |  |  |  |
| 235 | 030404034006 | 照明开关<br>1. 名称:单联单控开关<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:暗装                         | 个 | 4.00  |  |  |  |
| 236 | 030404034007 | 照明开关<br>1. 名称:双联单控开关<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:暗装                         | 个 | 2.00  |  |  |  |
| 237 | 030404034008 | 照明开关<br>1. 名称:三联单控开关<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:暗装                         | 个 | 2.00  |  |  |  |
| 238 | 030404034009 | 照明开关<br>1. 名称:空调开关<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:暗装                           | 个 | 3.00  |  |  |  |
| 239 | 030404035005 | 插座<br>1. 名称:普通单相二、三孔插座<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:暗装                       | 个 | 16.00 |  |  |  |
| 240 | 030404035006 | 插座<br>1. 名称:卫生间单相二、三孔插座<br>(带防溅盒)<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:暗装            | 个 | 1.00  |  |  |  |
| 241 | 030411006005 | 接线盒<br>1. 名称:开关插座盒<br>2. 材质:按设计<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装形式:暗装                          | 个 | 49.00 |  |  |  |

|     |              |   |          |       |  |  |  |
|-----|--------------|---|----------|-------|--|--|--|
| 242 | 030412001004 | 普通灯具<br>1. 名称:矿棉板集成灯(38W)<br>2. 型号:595*595mm<br>3. 规格:按设计<br>4. 类型:按设计              | 套        | 18.00 |  |  |  |
| 243 | 030412001005 | 普通灯具<br>1. 名称:铝扣板集成灯(38W)<br>2. 型号:300*600mm<br>3. 规格:按设计<br>4. 类型:按设计              | 套        | 1.00  |  |  |  |
| 244 | 030404033002 | 风扇<br>1. 名称:铝扣板集成排气扇<br>2. 型号:300*300mm<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:吊顶                  | 台        | 1.00  |  |  |  |
| 245 | TX11003003   | 送配电装置系统调试<br>1. 型号:<br>2. 电压等级(kV):   | 系统       | 1.00  |  |  |  |
|     | 000065       | 弱电  |          |       |  |  |  |
| 246 | 030502005003 | 双绞线缆<br>1. 名称:网线 CAT6<br>2. 规格:按设计<br>3. 线缆对数:按设计<br>4. 敷设方式:穿管                     | m        | 55.51 |  |  |  |
| 247 | 030411001012 | 配管<br>1. 名称:配管<br>2. 材质:紧定 JDG<br>3. 规格:DN20<br>4. 配置形式:满足设计要求<br>5. 接地要求:满足设计要求    | m        | 46.45 |  |  |  |
| 248 | 030413002009 | 凿(压)槽<br>1. 名称:剔槽<br>2. 规格:DN20<br>3. 类型:砖<br>4. 填充(恢复)方式:满足设计要求<br>5. 混凝土标准:满足设计要求 | m        | 14.90 |  |  |  |
| 249 | 030502003003 | 分线接线箱(盒)<br>1. 名称:弱电箱<br>2. 材质:按设计<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:嵌入式                      | 个        | 1.00  |  |  |  |
| 250 | 030501012003 | 交换机<br>1. 名称:5口 POE 网络交换机<br>2. 功能:按设计  | 台<br>(套) | 1.00  |  |  |  |

|     |              |  |          |       |  |  |  |
|-----|--------------|--|----------|-------|--|--|--|
|     |              | 3.层数:按设计   |          |       |  |  |  |
| 251 | 030502004003 | 电视、电话插座<br>1.名称:网络插口<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:按设计   | 个        | 1.00  |  |  |  |
| 252 | 030501009003 | 路由器<br>1.名称:吸顶式 wifi<br>2.类别:按设计<br>3.规格:按设计<br>4.功能:按设计   | 台<br>(套) | 2.00  |  |  |  |
| 253 | 030411006006 | 接线盒<br>1.名称:开关插座盒<br>2.材质:按设计<br>3.规格:按设计<br>4.安装形式:暗装   | 个        | 3.00  |  |  |  |
| 254 | 011615001003 | 开孔(打洞)<br>1.部位:配电箱<br>2.打洞部位材质:按设计<br>3.洞尺寸:600*500*300  | 个        | 1.00  |  |  |  |
|     | 000066       | 空调   |          |       |  |  |  |
| 255 | 030701003003 | 空调器<br>1.名称:室外空调机<br>2.型号:海尔 FAST 系列外机 10 匹一拖二<br>3.规格:RFC250DXSAY2<br>4.安装形式:室外<br>5.质量:<br>6.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求 | 台<br>(组) | 1.00  |  |  |  |
| 256 | 031001004001 | 铜管<br>1.安装部位:空调冷媒铜管<br>2.介质:按设计<br>3.规格、压力等级:φ 19.05<br>4.连接形式:按设计<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求<br>6.警示带形式:              | m        | 12.00 |  |  |  |

|     |              |   |                |        |  |  |  |
|-----|--------------|---|----------------|--------|--|--|--|
| 257 | 031001004002 | <p>铜管</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安装部位:空调冷媒铜管</li> <li>2. 介质:按设计</li> <li>3. 规格、压力等级: <math>\phi</math> 15. 88</li> <li>4. 连接形式:按设计</li> <li>5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求</li> <li>6. 警示带形式:</li> </ol> | m              | 9. 00  |  |  |  |
| 258 | 031001004003 | <p>铜管</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安装部位:空调冷媒铜管</li> <li>2. 介质:按设计</li> <li>3. 规格、压力等级: <math>\phi</math> 9. 52</li> <li>4. 连接形式:按设计</li> <li>5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求</li> <li>6. 警示带形式:</li> </ol>  | m              | 21. 00 |  |  |  |
| 259 | 030408002001 | <p>控制电缆</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 名称:信号线</li> <li>2. 型号:0. 75*2</li> <li>3. 规格:按设计</li> <li>4. 材质:铜</li> <li>5. 敷设方式、部位:穿管</li> <li>6. 电压等级(kV):满足设计要求</li> <li>7. 地形:</li> </ol>               | m              | 39. 00 |  |  |  |
| 260 | 030408002002 | <p>控制电缆</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 名称:信号线</li> <li>2. 型号:0. 75*3</li> <li>3. 规格:按设计</li> <li>4. 材质:铜</li> <li>5. 敷设方式、部位:穿管</li> <li>6. 电压等级(kV):满足设计要求</li> <li>7. 地形:</li> </ol>               | m              | 20. 00 |  |  |  |
| 261 | 031001006002 | <p>塑料管</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安装部位:室内</li> <li>2. 介质:DN25</li> <li>3. 材质、规格:PVC</li> <li>4. 连接形式:热熔</li> <li>5. 阻燃圈设计要求:满足设计要求</li> <li>6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求</li> <li>7. 警示带形式:</li> </ol> | m              | 35. 00 |  |  |  |
| 262 | 031208002001 | <p>管道绝热</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 绝热材料品种:橡塑管壳</li> <li>2. 绝热厚度:按设计</li> </ol>   | m <sup>3</sup> | 3. 75  |  |  |  |

|     |              |   |    |       |  |  |  |
|-----|--------------|---|----|-------|--|--|--|
|     |              | 3. 管道外径: 按设计<br>4. 软木品种: 按设计  |    |       |  |  |  |
| 263 | 030703009001 | 塑料风口、散流器、百叶窗<br>1. 名称: 出风口 (天圆地方)<br>2. 型号: 600x600 (ABS)<br>3. 规格:<br>4. 质量:<br>5. 类型:<br>6. 形式:           | 个  | 8.00  |  |  |  |
| 264 | 030703009002 | 塑料风口、散流器、百叶窗<br>1. 名称: 回风口<br>2. 型号: 600x600 (ABS)<br>3. 规格:<br>4. 质量:<br>5. 类型:<br>6. 形式:                  | 个  | 2.00  |  |  |  |
| 265 | 031001004004 | 铜管<br>1. 安装部位: 分歧管<br>2. 介质: 按设计<br>3. 规格、压力等级: 22T<br>4. 连接形式: 按设计<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求<br>6. 警示带形式: | m  | 12.00 |  |  |  |
| 266 | 030413003001 | 打洞(孔)<br>1. 名称: 打孔 $\phi$ 120<br>2. 规格: 按设计<br>3. 类型: 按设计   | 个  | 1.00  |  |  |  |
| 267 | 031002002001 | 设备支架<br>1. 材质: 120*50*15cm 槽钢支架<br>2. 形式:   | kg | 30.00 |  |  |  |
| 268 | 030702008001 | 柔性软风管<br>1. 名称: 柔性软风管<br>2. 材质:<br>3. 规格: $\phi$ 200<br>4. 风管接头、支架形式、材质:                                    | m  | 39.00 |  |  |  |
| 269 | 030703021001 | 静压箱<br>1. 名称: 分风箱<br>2. 规格: 按设计<br>3. 形式: 按设计<br>4. 材质: 按设计<br>5. 支架形式、材质: 按设计                              | 个  | 2.00  |  |  |  |

|     |              |  |          |       |  |  |  |
|-----|--------------|--|----------|-------|--|--|--|
| 270 | 030701003004 | <p>空调器</p> <p>1. 名称:室内空调机</p> <p>2. 型号:中静压风管机套机</p> <p>3. 规格:RFUMD125MX-2</p> <p>4. 安装形式:室内</p> <p>5. 质量:</p> <p>6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求</p>                | 台<br>(组) | 2.00  |  |  |  |
|     | 000067       | 给排水  |          |       |  |  |  |
| 271 | 031001006003 | <p>塑料管</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:DN20</p> <p>3. 材质、规格:PPR</p> <p>4. 连接形式:热熔</p> <p>5. 阻燃圈设计要求:满足设计要求</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求</p> <p>7. 警示带形式:</p> | m        | 30.00 |  |  |  |
| 272 | 031003001002 | <p>螺纹阀门</p> <p>1. 类型:双活接阀门</p> <p>2. 材质:按设计</p> <p>3. 规格、压力等级:DN20</p> <p>4. 连接形式:按设计</p> <p>5. 焊接方法:按设计</p>   | 个        | 1.00  |  |  |  |
| 273 | 031004006002 | <p>大便器</p> <p>1. 材质:瓷质</p> <p>2. 规格、类型:手动开关蹲式大便器</p> <p>3. 组装形式:按设计</p> <p>4. 附件名称、数量:按设计</p>  | 组        | 1.00  |  |  |  |
| 274 | 030413002010 | <p>凿(压)槽</p> <p>1. 名称:剔槽</p> <p>2. 规格:DN20</p> <p>3. 类型:砖</p> <p>4. 填充(恢复)方式:满足设计要求</p> <p>5. 混凝土标准:满足设计要求</p>   | m        | 30.00 |  |  |  |
| 275 | 031004014002 | <p>给、排水附(配件)</p> <p>1. 材质:铸铁防臭地漏</p> <p>2. 型号、规格:DN50</p> <p>3. 安装方式:按设计</p>   | 个<br>(组) | 1.00  |  |  |  |
|     | 000068       | 消防电气   |          |       |  |  |  |
| 276 | 030904001002 | <p>点型探测器</p> <p>1. 名称:消防独立烟感</p> <p>2. 规格:按设计</p> <p>3. 线制:按设计</p>   | 个        | 15.00 |  |  |  |



|     |              |   |   |       |  |  |  |
|-----|--------------|---|---|-------|--|--|--|
|     |              | 4. 类型: 按设计  |   |       |  |  |  |
| 277 | 030408001005 | 电力电缆<br>1. 名称: 电缆<br>2. 型号: ZR-RVS-2x1.5<br>3. 规格: 按设计<br>4. 材质: 铜<br>5. 敷设方式、部位: 室内<br>6. 电压等级(kv): 满足设计要求<br>7. 地形: | m | 30.00 |  |  |  |
| 278 | 030411001013 | 配管<br>1. 名称: 配管<br>2. 材质: 焊接钢管<br>3. 规格: DN20<br>4. 配置形式: 满足设计要求<br>5. 接地要求: 满足设计要求                                   | m | 30.00 |  |  |  |
| 279 | 030413002011 | 凿(压)槽<br>1. 名称: 剔槽<br>2. 规格: DN20<br>3. 类型: 砖<br>4. 填充(恢复)方式: 满足设计要求<br>5. 混凝土标准: 满足设计要求                              | m | 30.00 |  |  |  |
|     |              | 分部小计  |   |       |  |  |  |
|     |              | 措施项目  |   |       |  |  |  |
| 280 | 031301017005 | 脚手架搭拆   |   | 1.00  |  |  |  |
| 281 | 031302007005 | 高层施工增加  |   | 1.00  |  |  |  |
|     |              | 分部小计  |   |       |  |  |  |
|     |              | 合计  |   |       |  |  |  |

金家岭街道小区党建服务站打造提升项目（第一批） 第三包：

| 序号 | 项目编码   | 项目名称<br>项目特征   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |            |
|----|--------|--|------|------|-------|----|------------|
|    |        |  |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
|    | 000002 | 金家岭街道党群服务站-午山文化  |      |      |       |    |            |
|    | 000003 | 文化   |      |      |       |    |            |
| 1  | 01B001 | 誓词墙<br>1. 内容：定制亚克力喷漆 uv 激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型；制高密度 PVC 喷漆 uv 激光雕刻造型；定制 30*40mm 白色实木格栅<br>2. 尺寸：3380*1760 | 项    | 1.00 |       |    |            |

|   |        |   |   |      |  |  |
|---|--------|---|---|------|--|--|
|   |        | 3. 满足设计规范及使用要求  |   |      |  |  |
| 2 | 01B002 | <p>党建引领一网治理</p> <p>1. 内容：定制亚克力喷漆 uv 激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆 uv 激光雕刻造型；定制金属精工字定制瓷白亚克力字</p> <p>2. 尺寸：1510*1050</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>           | 项 | 1.00 |  |  |
| 3 | 01B003 | <p>议事流程/服务事项清单</p> <p>1. 内容：定制亚克力喷漆 uv 激光雕刻造型；制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆 uv 激光雕刻造型；定制宣绒布</p> <p>2. 满足设计规范及使用要求</p> <p>3. 尺寸：3260*1670</p>                   | 项 | 1.00 |  |  |
| 4 | 01B004 | <p>社区活动风采</p> <p>1. 内容：定制亚克力照片插盒，内附高光相纸打印定制亚克力喷漆 uv 激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆 uv 激光雕刻造型；</p> <p>2. 尺寸：2110*1060</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>          | 项 | 1.00 |  |  |
| 5 | 01B005 | <p>社区网格员配备情况</p> <p>1. 内容：定制亚克力照片插盒，内附高光相纸打印定制亚克力喷漆 uv 激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆 uv 激光雕刻造型；定制金属精工字</p> <p>2. 尺寸：2360*860</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p> | 项 | 1.00 |  |  |
| 6 | 01B006 | <p>网格划分示意图</p> <p>1. 内容：定制亚克力喷漆 uv 激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆 uv 激光雕刻造型</p> <p>2. 尺寸：1130*850</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>                             | 项 | 1.00 |  |  |

|    |        |   |   |      |  |  |  |
|----|--------|---|---|------|--|--|--|
| 7  | 01B007 | 儿童娱乐区<br>1. 内容：定制宣绒布画面 uv<br>2. 尺寸：1050*2140<br>3. 满足设计规范及使用要求  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 8  | 01B008 | 门头<br>1. 内容：钢结构铝塑板门头，定制发光字+定制发光 logo<br>2. 尺寸：2400*560<br>3. 满足设计规范及使用要求  | 项 | 1.00 |  |  |  |
|    |        | 分部小计  |   |      |  |  |  |
|    |        | 措施项目  |   |      |  |  |  |
|    |        | 分部小计  |   |      |  |  |  |
|    |        | 合计  |   |      |  |  |  |
|    | 000004 | 金家岭街道党群服务站-美林文化   |   |      |  |  |  |
|    | 000005 | 文化  |   |      |  |  |  |
| 9  | 01B010 | 形象墙<br>1. 内容：定制铁艺灯箱<br>2. 尺寸：2930*880<br>3. 满足设计规范及使用要求   | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 01B011 | 网格简介<br>1. 内容：定制亚克力雕刻字烤漆、定制发泡板雕刻造型烤漆、定制亚克力插盒、定制宣绒布、定制铝合金型材边框<br>2. 尺寸：5590*3200<br>3. 满足设计规范及使用要求                                       | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 01B012 | 章鱼工作法<br>1. 定制亚克力雕刻字烤漆、定制发泡板雕刻造型烤漆、定制亚克力插盒、定制宣绒布、定制铝合金型材边框<br>2. 满足设计规范及使用要求<br>3. 尺寸：3035*3200   | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 01B013 | 暖心驿站<br>1. 内容：定制亚克力雕刻烤漆、定制镀锌钢管造型、定制发泡板烤漆雕刻字、定制亚克力雕刻造型、定制金属精功字，定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型；定制亚克力雕刻 uv；定制宣绒布。<br>2. 尺寸：3035*3200<br>3. 满足设计规范及使用要求 | 项 | 1.00 |  |  |  |

|    |        |  |   |      |  |  |  |
|----|--------|--|---|------|--|--|--|
| 13 | 01B014 | <p>楼体文化</p> <p>1. 内容：定制亚克力雕刻烤漆、定制发泡板烤漆雕刻字、定制亚克力雕刻造型、定制镀锌板造型、定制金属精功字</p> <p>2. 尺寸：3820*1430</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>           | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 01B015 | <p>美林乐坊</p> <p>1. 内容：定制亚克力雕刻烤漆、定制发泡板烤漆雕刻字、定制亚克力雕刻造型、定制镀锌板造型、定制金属精功字、定制宣绒布</p> <p>2. 尺寸：3430*3200</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>     | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 01B016 | <p>美林文体活动风采</p> <p>1. 内容：定制亚克力雕刻烤漆、定制发泡板烤漆雕刻字、定制亚克力雕刻造型、定制镀锌板造型、定制宣绒布、定制金属精功字</p> <p>2. 尺寸：3430*3200</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p> | 项 | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 01B017 | <p>银岭先锋</p> <p>1. 内容：定制亚克力雕刻烤漆、定制发泡板烤漆雕刻字、定制亚克力雕刻造型、定制镀锌板造型、定制金属精功字、定制宣绒布</p> <p>2. 尺寸：3990*3200</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>     | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 01B018 | <p>入党誓词</p> <p>1. 内容：定制亚克力雕刻字烤漆、定制发泡板雕刻造型烤漆、定制宣绒布</p> <p>2. 尺寸：9180*3200</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>                             | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 01B019 | <p>美林敞开谈</p> <p>1. 内容：定制亚克力雕刻烤漆、定制发泡板烤漆雕刻字、定制亚克力雕刻造型、定制镀锌板造型、定制金属精功字、定制宣绒布</p> <p>2. 尺寸：3600*3200</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>    | 项 | 1.00 |  |  |  |

|    |        |  |   |       |  |  |  |
|----|--------|--|---|-------|--|--|--|
| 19 | 01B020 | 美林小课堂 1/2<br>1. 内容: 定制亚克力雕刻烤漆、定制发泡板烤漆雕刻字、定制亚克力雕刻造型、定制镀锌板造型、定制金属精功字、定制宣绒布<br>2. 尺寸: 5750*3200<br>3. 满足设计规范及使用要求       | 项 | 2.00  |  |  |  |
| 20 | 01B021 | 门牌<br>1. 详见设计图纸<br>2. 尺寸: 370*400<br>3. 满足设计规范及使用要求  | 个 | 6.00  |  |  |  |
| 21 | 01B022 | 门头<br>1. 材质: 定制铝塑板造型烤漆、定制发光字(弧形门头)<br>2. 大小: 6000*1150(含字)<br>3. 满足设计规范及使用要求   | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 22 | 01B023 | 户外宣传栏<br>1. 尺寸: 6250*2600<br>2. 满足设计规范及使用要求  | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 23 | 01B024 | 美林网格文化风采<br>1. 内容: 定制亚克力雕刻烤漆、定制发泡板烤漆雕刻字、定制亚克力雕刻造型、定制镀锌板造型、定制宣绒布照片插盒, 内附高光相纸打印;<br>2. 尺寸: 5590*3200<br>3. 满足设计规范及使用要求 | 项 | 1.00  |  |  |  |
|    |        | 分部小计   |   |       |  |  |  |
|    |        | 措施项目   |   |       |  |  |  |
|    |        | 分部小计   |   |       |  |  |  |
|    |        | 合计   |   |       |  |  |  |
|    | 000006 | 金家岭街道党群服务站-万和文化  |   |       |  |  |  |
|    | 000007 | 文化   |   |       |  |  |  |
| 24 | 01B026 | 形象墙<br>1. 内容: 定制硅藻泥喷涂石膏板山形造型; 定制亚克力发光字; 定制亚克力雕刻字; 定制宣绒布画面 UV;<br>2. 尺寸: 3075*2075<br>3. 满足设计规范及使用要求                  | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 25 | 01B027 | 标题挂牌<br>1. 内容: 定制实木凹雕填漆挂牌<br>2. 尺寸: 138*450<br>3. 满足设计规范及使用要求  | 项 | 10.00 |  |  |  |

|    |        |   |   |      |  |  |  |
|----|--------|---|---|------|--|--|--|
| 26 | 01B028 | <p>标题</p> <p>1. 内容：定制亚克力雕刻字；</p> <p>2. 满足设计规范及使用要求</p> <p>3. 尺寸：100*390</p>   | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 27 | 01B029 | <p>半天星河</p> <p>1. 内容：定制实木凹雕填漆挂牌；定制亚克力烤漆水晶字；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型挂牌；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型 uv；定制亚克力雕刻 uv；定制亚克力雕刻；定制宣绒布画面 UV；定制金属烤漆雕刻造型 uv；</p> <p>2. 尺寸：2200*1570</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p> | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 28 | 01B030 | <p>服务清单</p> <p>1. 内容：定制亚克力烤漆水晶字；定制亚克力雕刻字；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型 uv；</p> <p>2. 尺寸：3880*2380</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>   | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 29 | 01B031 | <p>居民公约</p> <p>1. 内容：定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型 uv；</p> <p>2. 尺寸：1850*1520</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>   | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 30 | 01B032 | <p>微心愿</p> <p>1. 内容：定制亚克力发光心形照片墙，彩色的灯光，每个心形发光；定制车贴哑膜照片；</p> <p>2. 尺寸：1300*1090</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 31 | 01B033 | <p>人和书房</p> <p>1. 内容：定制金属烤漆雕刻字，支架安装；定制宣绒布画面 UV；</p> <p>2. 尺寸：3400*1815</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 32 | 01B034 | <p>书法作品展示</p> <p>1. 内容：定制实木相框书画装裱</p> <p>2. 尺寸：1180*500</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>   | 项 | 3.00 |  |  |  |

|    |        |   |   |      |  |  |  |
|----|--------|---|---|------|--|--|--|
| 33 | 01B035 | <p>棋牌室</p> <p>1. 内容: 定制亚克力烤漆水晶字; 定制金属烤漆激光雕刻多层造型; 定制亚克力雕刻字;</p> <p>2. 尺寸: 2600*1220</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>                                      | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 34 | 01B036 | <p>万和空间标语</p> <p>1. 内容: 定制不粘胶贴雕刻; 定制亚克力雕刻字;</p> <p>2. 尺寸: 920*760</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>   | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 35 | 01B037 | <p>红管家</p> <p>1. 内容: 定制亚克力烤漆水晶字; 定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型 uv; 定制亚克力雕刻字; 定制亚克力插盒+相纸哑膜照片;</p> <p>2. 尺寸: 1340*1440</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>               | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 36 | 01B038 | <p>誓词墙</p> <p>1. 内容: 定制 40x30mm 实木格栅; 定制亚克力雕刻 uv; 定制亚克力雕刻; 定制金色金属精工字</p> <p>2. 尺寸: 2190*3650</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>                            | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 37 | 01B039 | <p>协商议事</p> <p>1. 内容: 定制亚克力烤漆水晶字; 定制亚克力雕刻 uv; 制亚克力雕刻; 定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型; 定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型 uv;</p> <p>2. 尺寸: 1370*940</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p> | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 38 | 01B040 | <p>道德银行积分规则</p> <p>1. 内容: 定制亚克力雕刻 uv; 定制亚克力雕刻; 定制亚克力雕刻烤漆;</p> <p>2. 尺寸: 495*1065</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 39 | 01B041 | <p>道德银行制度展板</p> <p>1 定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型 uv;</p> <p>2. 满足设计规范及使用要求</p> <p>3. 尺寸: 495*1065</p>  | 项 | 1.00 |  |  |  |

|    |        |  |   |      |  |  |  |
|----|--------|--|---|------|--|--|--|
| 40 | 01B042 | <p>心灵驿站</p> <p>1. 内容: 定制亚克力雕刻字; 定制宣绒布画面 UV; 定制亚克力烤漆水晶字;</p> <p>2. 尺寸: 2080*3650</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>                          | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 41 | 01B043 | <p>调解坐班律师</p> <p>1. 内容: 定制亚克力雕刻字; 定制亚克力烤漆水晶字; 定制亚克力插盒+相纸哑膜照片;</p> <p>2. 尺寸: 980*159</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>                      | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 42 | 01B044 | <p>风采展示</p> <p>1. 内容: 定制亚克力雕刻字; 定制亚克力烤漆水晶字; 制实木相框, 照片装裱</p> <p>2. 尺寸: 1290*920</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>                           | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 43 | 01B045 | <p>网格标准化</p> <p>1. 内容: 定制亚克力雕刻字; 定制亚克力烤漆水晶字; 定制亚克力雕刻 uv; 定制亚克力雕刻烤漆 uv; 亚克力插盒+相纸哑膜</p> <p>2. 尺寸: 690*1250</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p> | 项 | 4.00 |  |  |  |
| 44 | 01B046 | <p>户外标题板</p> <p>1. 内容: 定制金色金属精工字造型; 定制双面金属烤漆雕刻造型;</p> <p>2. 尺寸: 900*810</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>                                  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 45 | 01B047 | <p>户外制度展板</p> <p>1 内容: 定制金属烤漆雕刻造型 uv;</p> <p>2. 满足设计规范及使用要求</p> <p>3. 尺寸: 550*920</p>  | 项 | 2.00 |  |  |  |
| 46 | 01B048 | <p>门头</p> <p>1. 大小: 2900*500</p> <p>2. 满足设计规范及使用要求</p>   | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 47 | 01B049 | <p>景观小品</p> <p>1. 尺寸: 1800*820*100</p> <p>2. 满足设计规范及使用要求</p>   | 项 | 1.00 |  |  |  |
|    |        | 分部小计   |   |      |  |  |  |
|    |        | 措施项目   |   |      |  |  |  |
|    |        | 分部小计   |   |      |  |  |  |
|    |        | 合计   |   |      |  |  |  |



|    |        |  |   |       |  |  |  |
|----|--------|--|---|-------|--|--|--|
|    | 000008 | 金家岭街道党群服务站-石老人花园文化   |   |       |  |  |  |
|    | 000009 | 文化   |   |       |  |  |  |
| 48 | 01B051 | 门头<br>1. 尺寸：12800*800<br>2. 满足设计规范及使用要求  | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 49 | 01B052 | 共享阅读<br>1. 内容：定制亚克力雕刻；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型 uv；<br>2. 尺寸：578*578<br>3. 满足设计规范及使用要求  | 项 | 4.00  |  |  |  |
| 50 | 01B053 | 誓词墙<br>1. 内容：定制亚克力烤漆水晶字；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型；定制双色板亚克力烤漆水晶字；制亚克力雕刻字；定制亚克力雕刻；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型 uv；<br>2. 尺寸：1240*3590<br>3. 满足设计规范及使用要求 | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 51 | 01B054 | 楼梯照片展示<br>1. 内容：定制实木相框照片装裱<br>2. 尺寸：647*444<br>3. 满足设计规范及使用要求  | 项 | 10.00 |  |  |  |
| 52 | 01B055 | 人员清单<br>1. 内容：定制亚克力烤漆水晶字；制亚克力雕刻字；定制亚克力插盒+相纸哑膜照片；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型 uv；<br>2. 尺寸：2400*1440<br>3. 满足设计规范及使用要求                          | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 53 | 01B056 | 调解标语<br>1. 内容：定制亚克力烤漆水晶字；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型；定制亚克力雕刻；<br>2. 尺寸：3300*810<br>3. 满足设计规范及使用要求   | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 54 | 01B057 | 四德模范<br>1. 内容：定制亚克力烤漆水晶字；定制亚克力雕刻 uv；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型 uv；<br>2. 尺寸：2110*780<br>3. 满足设计规范及使用要求                                       | 项 | 1.00  |  |  |  |

|    |        |   |   |      |  |  |  |
|----|--------|---|---|------|--|--|--|
| 55 | 01B058 | <p>网格地图</p> <p>1. 内容: 定制亚克力烤漆水晶字; 定制亚克力雕刻 uv;</p> <p>2. 满足设计规范及使用要求</p> <p>3. 尺寸: 880*1950</p>  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 56 | 01B059 | <p>形象墙</p> <p>1. 内容: 定制亚克力 UV 水晶 logo; 定制亚克力烤漆水晶字; 定制亚克力雕刻;</p> <p>2. 尺寸: 3680*1790</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>   | 项 | 1.00 |  |  |  |
|    |        | 分部小计  |   |      |  |  |  |
|    |        | 措施项目  |   |      |  |  |  |
|    |        | 分部小计  |   |      |  |  |  |
|    |        | 合计  |   |      |  |  |  |
|    | 000010 | 金家岭街道党群服务站-康城文化   |   |      |  |  |  |
|    | 000011 | 文化  |   |      |  |  |  |
| 57 | 01B061 | <p>形象墙</p> <p>1. 内容: 定制白色铝方通 50*100mm; 定制喷漆 UV 精工字; 定制亚克力雕刻 LOGO</p> <p>2. 尺寸: 3200*3400</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 58 | 01B062 | <p>五角红星耀康城</p> <p>1. 内容: 定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型; 定制亚克力雕刻 uv</p> <p>2. 尺寸: 670*1020、720*1350</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>   | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 59 | 01B063 | <p>暖心维修角</p> <p>1. 内容: 定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型; 定制亚克力雕刻 uv; 定制宣绒布;</p> <p>2. 尺寸: 2610*2420</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>   | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 60 | 01B064 | <p>志愿服务风采</p> <p>1. 内容: 定制亚克力喷漆 uv 激光雕刻造型; 定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型; 定制高密度 PVC 喷漆 uv 激光雕刻造型; 定制宣绒布; 定制亚克力插盒内附高光相纸</p> <p>2. 尺寸: 2710*2340</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p> | 项 | 1.00 |  |  |  |

|    |        |   |   |      |  |  |  |
|----|--------|---|---|------|--|--|--|
| 61 | 01B065 | <p>五角红星</p> <p>1. 内容：定制亚克力喷漆 uv 激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆 uv 激光雕刻造型；定制亚克力照片插盒，内附高光相纸打印；定制宣绒布</p> <p>2. 尺寸：6620*2740</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>                | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 62 | 01B066 | <p>吊幔</p> <p>1. 尺寸：4000*2300</p> <p>2. 满足设计规范及使用要求</p>  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 63 | 01B067 | <p>舞蹈文化</p> <p>1. 内容：定制亚克力喷漆 uv 激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆 uv 激光雕刻造型；定制亚克力照片插盒，内附高光相纸打印；定制宣绒布；</p> <p>2. 尺寸：8340*2740</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>               | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 64 | 01B068 | <p>棋牌文化</p> <p>1. 内容：定制亚克力喷漆 uv 激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆 uv 激光雕刻造型；</p> <p>2. 尺寸：3220*930</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>   | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 65 | 01B069 | <p>老年食堂</p> <p>1. 内容：定制亚克力喷漆 uv 激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆 uv 激光雕刻造型；定制宣绒布；定制亚克力照片插盒，内附高光相纸打印；</p> <p>2. 尺寸：8630*2430</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>               | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 66 | 01B070 | <p>荣誉墙</p> <p>1. 内容：定制壁布；定制亚克力喷漆 uv 激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型；定制高密度 PVC 喷漆 uv 激光雕刻造型；定制亚克力照片插盒，内附高光相纸打印；木饰面隔板 1000*200*2</p> <p>2. 尺寸：3490*2600</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p> | 项 | 1.00 |  |  |  |

|    |        |   |   |      |  |  |  |
|----|--------|---|---|------|--|--|--|
| 67 | 01B071 | <p>体育文化</p> <p>1. 内容: 定制壁布; 定制亚克力喷漆 uv 激光雕刻造型; 定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型; 定制高密度 PVC 喷漆 uv 激光雕刻造型; 定制亚克力照片插盒, 内附高光相纸打印</p> <p>2. 尺寸: 10700*2700</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p> | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 68 | 01B072 | <p>调解 1</p> <p>1. 内容: 定制亚克力喷漆 uv 激光雕刻造型; 定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型; 定制高密度 PVC 喷漆 u 激光雕刻造型; 定制亚克力照片插盒, 内附高光相纸打印;</p> <p>2. 尺寸: 3620*1530</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>        | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 69 | 01B073 | <p>调解 2</p> <p>1. 内容: 定制亚克力喷漆 uv 激光雕刻造型; 定制高密度 PVC 喷漆激光雕刻造型; 定制高密度 PVC 喷漆 uv 激光雕刻造型;</p> <p>2. 尺寸: 2440*620</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>                             | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 70 | 01B074 | <p>门头</p> <p>1. 内容: 定制铝塑板造型烤漆、定制发光字。</p> <p>2. 尺寸: 6500*1250</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 71 | 01B075 | <p>门牌</p> <p>1. 内容: 定制铝型材造型内附亚克力插条</p> <p>2. 尺寸: 370*400</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>  | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 72 | 01B076 | <p>便民服务柜</p> <p>1. 内容: 文化亚克力贴*4</p> <p>2. 尺寸: 150*150*2</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>   | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 73 | 01B077 | <p>吧台雕刻字</p> <p>1. 内容: 亚克力雕刻字</p> <p>2. 尺寸: 100*400</p> <p>3. 满足设计规范及使用要求</p>   | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 74 | 01B078 | <p>户外宣传栏</p> <p>1. 尺寸: 3500*2500</p> <p>2. 满足设计规范及使用要求</p>  | 个 | 3.00 |  |  |  |

|  |  |      |  |  |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|--|--|
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计   |  |  |  |  |  |

### 3. 商务条件

★3.1计划工期：第一包30天、第二包30天、第三包30天。

3.2建设地点：崂山区采购人指定地点

3.3付款方式：具体合同约定。

3.4 质量要求：一次性验收合格。

3.5 工程质保期：项目自验收合格之日起整体质量保证期为2年，且应符合国家《建设工程质量管理条例》规定。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，响应人必须按照采购文件的要求做出实质性响应。